2023年净水公司运营项目4-12月废水委托检测统计表（东江下游片区）

序号	片区	厂名	项目类型	水质																											说明
				监测项目1	监测点位数（点）	监测频次	计划监测次数（次）	检测费用单价（元/点·次）	费用小计（元）	监测项目2	监测点位数（点）	监测频次	计划监测次数（次）	检测费用单价（元/点·次）	费用小计（元）	监测项目3	监测点位数（点）	监测频次	计划监测次数（次）	检测费用单价（元/点·次）	费用小计（元）	监测项目4	监测点位数（点）	监测频次	计划监测次数（次）	检测费用单价（元/点·次）	费用小计（元）	检测费（元）	采样费单价（元/次）	采样费（元）	费用合计（元）	
1	东江下游片区	麻涌二期	污水厂	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	一、监测项目及监测频次 水质监测项目及监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）要求确定。 二、监测点位 1、水质监测点：一个进水口对应一个进水监测点，一个排放口对应一个出水监测点。 三、费用计算 1、检测费用单价指每个监测点位完成一次检测的价格，根据各监测项目单价计算，为不含税价。 2、采样费单价指提供一次委托检测采样的交通费，为不含税价。 （1）季度、半年度监测项目与月度监测项目同时采样时只收取月度监测采样费。 （2）净水公司运营项目污水厂与提标项目、新扩建项目临近的同时采样时只收取一次采样费。具体如下： 1）麻涌二期与麻涌提标临近只收取一次采样费。 2）石碣二期与石碣一期提标临近只收取一次采样费。 3）根据净水公司提标项目委外委托运营及新扩建项目投产情况，采样费按照此项原则收取。 3、本统计表仅用于预算估算，如因净水公司运营项目需要增加采样次数、监测点位、监测频次、监测项目的，费用按实结算。 四、报告编制 1、水质监测项目1、2需单独出具在一份检测报告。 五、其他说明 1、受净水公司提标项目委外委托运营及新扩建项目投产情况影响，2023年实际委托检测的运营项目数量可能有所增减。
2	东江下游片区	石碣二期及二期提标	污水厂	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	
3	东江下游片区	市区厂及提标	污水厂	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	2	1次/月	9	522.80	9410.40	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	23143.88	369.50	3325.50	26469.38	
4	东江下游片区	万江二期	污水厂	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	
5	东江下游片区	中堂二期	污水厂	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	
6	东江下游片区	麻涌提标	提标项目	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	0.00	0.00	18438.68	
7	东江下游片区	石碣一期提标	提标项目	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	0.00	0.00	18438.68	
8	东江下游片区	望洪提标	提标项目	进水5项（CODCr、氨氮、总磷、BOD5、悬浮物）	1	1次/月	9	522.80	4705.20	出水12项（pH、CODCr、BOD5、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂、石油类、动植物油、粪大肠菌群菌）	1	1次/月	9	1239.78	11158.02	出水重金属6项（总铬，总镉，总汞，总铅，总砷，六价铬）	1	1次/季度	3	528.30	1584.90	出水烷基汞（甲基汞、乙基汞）	1	1次/半年	2	495.28	990.56	18438.68	369.50	3325.50	21764.18	
东江下游片区合计				—	—	—	—	—	**42346.80**	—	—	—	—	—	**89264.16**	—	—	—	—	—	**12679.20**	—	—	—	—	—	**7924.48**	**152214.64**	—	**19953.00**	**172167.64**	