



- 说明:
- 1.单位以毫米计, 高程以米计。
 - 2.摄像机距所在平面2.5米挂墙安装。具体安装方法详见《建筑电气安装工程图集》。
 - 3.正常不带电的各电气设备金属外壳要求可靠接地。
 - 4.摄像机前端控制箱至摄像机的线缆以及安装附件均由摄像机供货商提供。
 - 5.门禁前端控制器至各终端设备的线缆由门禁供货商提供, 并接受火灾报警信号当火灾报警时需解锁门禁。
 - 6.门禁系统、视频系统、无线WIFI系统招标后需由厂家进行二次深化设计。
 - 7.ⓈⓂⓈ为全景拼接跟踪摄像机, 详见厂平面相关图纸。

12						
11	ⓈⓂⓈ	UWB基站		套	2	距地3.0米安装 配套安装附件
10	●	门禁电磁锁	门禁系统配套	套	1	
9	Ⓢ	门禁开门按钮	门禁系统配套	套	1	距地1.4米暗装
8	Ⓜ	门禁读卡器	门禁系统配套	套	1	距地1.4米暗装
7	Ⓜ	门禁前端控制器	门禁系统配套	套	1	距地2.0米安装
6		钢管	SC20	米	10	
5		蛇皮管	∅25	米	2	
4		钢管	SC25	米	200	
3	ⓈⓂⓈ	无线AP	无线AP系统配套	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
2	Ⓜ	摄像机前端箱	视频摄像机配套 内置硬盘、稳压电源等	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
1	Ⓜ	视频摄像机	数字、高清	套	1	距地3.0米安装 配套安装附件
序号	符号	设备名称	型号规格	单位	数量	备注