

造 价 汇 总 表

合同名称： 东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程第三方监测

序号	项 目 名 称	不含税造价	税金	含税造价	备注
1	东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程 第三方监测	1,378,018.77	82,681.13	1,460,699.90	
合计		1,378,018.77	82,681.13	1,460,699.90	

备注： 本项目税金按增值税税率6%计取。

第三方监测工程量清单计价表

合同名称：东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程 第三方监测

序号	检测项目	测量频率	单位	工程量	不含税综合单价	不含税合价	备注
	点位埋设费用						
1	平面（竖向）位移监测基准点	结合现场实际，布设5个基准点（水平竖向共用）	点	5.00	4245.28	21,226.40	粤建检协【2015】8号表3.1.3③
2	坡顶水平(竖向) 位移点	加筋土永久边坡11个、强夯边坡15个、临时边坡22个。	点	48.00	235.85	11,320.80	粤建检协【2015】8号表3.1.3①、3.1.1①
3	周边建筑竖向（倾斜）位移点	3栋建筑计布设16个。	点	16.00	235.85	3,773.60	粤建检协【2015】8号表3.1.4①
4	地下水位监测点	埋设费	m	150.00	169.81	25,471.50	粤建检协【2015】8号表3.1.10①
5	地下水位监测点	清孔费	孔	6.00	396.23	2,377.38	粤建检协【2015】8号表3.1.10②
6	裂缝监测点	暂定地表4个， 暂定周边建筑6个。	点	10.00	235.85	2,358.50	粤建检协【2015】8号表3.1.11①
	监测费用						
7	水平位移基准点	布设5个基准点（水平竖向共用），计观测4次。	点	5.00	2510.21	12,551.05	粤建检协【2015】8号表3.1.3⑥ 二等、单测、简单 含22%技术费
8	竖向位移基准点	布设5个基准点（水平竖向共用），计观测4次。	Km	4.00	1399.55	5,598.20	粤建检协【2015】8号表3.1.1④ 二等、单测、简单 含22%技术费
9	加筋土边坡水平位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	1859.00	85.17	158,331.03	粤建检协【2015】8号表3.1.3④ 二等、简单、单向 含22%技术费
10	加筋土边坡竖向位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	1859.00	57.55	106,985.45	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
11	强夯边坡水平位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	2535.00	85.17	215,905.95	粤建检协【2015】8号表3.1.3④ 二等、简单、单向 含22%技术费
12	强夯边坡竖向位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	2535.00	57.55	145,889.25	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
13	地下水位	1、初始值3次； 2、开挖过程中，1次/2天；挖至基底≤7天，1次/3天；挖至基底>7天，1次/7天。 3、暴雨及特殊情况的加密监测次数暂定10次。	点·次	1014.00	188.68	191,321.52	粤建检协【2015】8号表3.1.10③

第三方监测工程量清单计价表

合同名称：东莞市塘厦镇大坪污水处理厂一期工程 第三方监测

序号	检测项目	测量频率	单位	工程量	不含税综合单价	不含税合价	备注
14	开挖临时边坡水平位移	1、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	1958.00	85.17	166,762.86	粤建检协【2015】8号表3.1.3④ 二等、简单、单向 含22%技术费
15	开挖临时边坡竖向位移	1、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	1958.00	57.55	112,682.90	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
16	地表裂缝监测	1、主体结构施工至装饰装修阶段4个月，其中强夯完成至底板施工完成暂定2个月，底板完成至装饰装修开始暂定2个月，数据无异常停止监测。	点·次	356.00	26.47	9,423.32	粤建检协【2015】8号表3.1.11② 含22%技术费
17	周边建筑竖向位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、当出现裂缝时进行监测。 3、建筑物倾斜监测采用差异沉降法。	点·次	1488.00	57.55	85,634.40	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
18	周边建筑倾斜位移	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、当出现裂缝时进行监测。 3、建筑物倾斜监测采用差异沉降法。	点·次	1488.00	57.55	85,634.40	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ 二等、单测、简单 含22%技术费
19	周边建筑裂缝监测	1、第一遍强夯30天；间歇30天，第二遍强夯30天，间歇30天（需要监测），强夯周期计4个月； 2、当出现裂缝时进行监测。 3、建筑物倾斜监测采用差异沉降法。	点·次	558.00	26.47	14,770.26	粤建检协【2015】8号表3.1.11② 含22%技术费
汇总						1,378,018.77	