











- 1、图示除管径、井径以毫米计外，其他均以米计。
- 2、本图比例 1:500，采用坐标系为 2000 坐标系，高程系统为国家 85 高程。
- 3、管道实施前，施工方应进行施工物探以摸查、校核现状管线。管道实施过程中，应会同各权属单位协商管线保护或迁改措施，凡拆除管线应待管道实施完后，在原位置按原结构新建并顺接同属性已建管线。
- 4、图中除特殊标明段外，其余机动车道路路侧拆除基层段均按水稳基层计，拆除结构详见“路面拆除及恢复大样图”第 2 页。

图例：

	沥青路面 (主干路) 破除修复
	沥青路面 (次干路) 破除修复
	沥青路面 (支路) 破除修复
	混凝土路面 (主干路) 破除修复

	混凝土路面(次干路)破除修复
	混凝土路面(支路)破除修复
	混凝土路面(B类巷道)破除修复
	混凝土路面(A类巷道)破除修复

人行道破除修复

人行道破除修复 (花岗岩砖)

绿化带破除修复








现状砂基层路面破除修复

x

x₁



中国市政工程东北设计研究总院有限公司

审 定	龙 兵		校 核	曹 哲	
审 核	龙 兵		设 计	张 景 周	
项目负责人	袁 琳		制 图	张 景 周	
专业负责人	卢 志 锦		日 期	2023.12	图 号

建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程(虎门标段)				
子项名称	东风社区				
社区管线道路破除修复平面图					
阶段	施工图	专业	道路	比例	
HM-DL-DF-10	工程编号	DC0203P021S	版次	A	