

1.5X1.0铁马立面图









侧面图

材料数量表

材料名称	规格(mm)	单位 (Kg/m)	数量	重量 (kg)	备注
镀锌钢管	∅25X4.0	2.07	4.25m	8.80	
镀锌钢管	∅32X4.0	2.76	5.90m	16.29	
标志牌	400X1200		1块		

说明:

- 1、本图尺寸为厘米。
- 2、材料采用 $\phi 25$ 和 $\phi 32$ 镀锌钢管。
- 3、铁马制作好后刷环氧底漆二遍，环氧面漆二遍。
- 4、标志版面采用3mm硬铝合金板，Ⅳ类(超强级)反光膜贴面。
- 5、标牌类型根据现场实际情况选用。
- 6、由于道路作业而设置的临时警告和指路标志，底色为橙色或荧光橙色；临时指示和禁令标志底色不变。

<div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司					
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）					
审 定	龙 兵		校 核	曹 哲		子项名称	东风社区					
审 核	龙 兵		设 计	张 景 周		交通疏解设施结构图						
项目负责人	袁 琳		制 图	张 景 周		阶 段	施工图	专 业	道路	比 例		
专业负责人	卢 志 锦		日 期	2023. 12	图 号	HM-DF-DL- 13	工程编号	DG2023P021S	版 次	A		