

项目汇总表

工程名称：东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目第三方监测

单位：元

序号	项目名称	不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）	备注
1	点位埋设费用	160,103.73	9,606.22	169709.95	
2	监测费用	1,000,639.81	60,038.39	1060678.20	
汇总		1,160,743.54	69,644.61	1230388.15	

工程量清单与计价表

工程名称：东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目第三方监测

单位：元

序号	项目名称	内容	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
一	点位埋设费用						
1	平面（竖向）位移监测基准点		点	4.00	4245.28	16981.12	3.1.3
2	坡顶水平(竖向) 位移点		点	117.00	235.85	27594.45	3.1.1
3	地表竖向位移点埋设		点	117.00	235.85	27594.45	3.1.1
4	地下水位管埋设		m	306.00	169.81	51961.86	3.1.10
5	地下水位管埋设	1.清孔费	孔	51.00	396.23	20207.73	3.1.10
6	深层水平位移土体测斜管埋设		点	47.00	169.81	7981.07	3.1.5
7	周边建筑及管线竖向（倾斜）位移埋设		点	33.00	235.85	7783.05	3.1.1
二	实物工作费用小计					160103.73	
汇总						160103.73	

工程量清单与计价表

工程名称：东莞市茶山镇污水处理厂改扩建项目第三方监测

单位：元

序号	项目名称	内容	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
一	监测费用						
1	水平位移基准点	1.简单、二等单测	点	16.00	2057.55	32920.80	3.1.3
2	竖向位移基准点	1.简单、二等单测	Km	2.00	1147.17	2294.34	3.1.1
3	基坑水平位移监测	1.简单、单向、二等	点·次	1680.00	69.81	117280.80	3.1.3
4	基坑沉降监测	1.简单、二等单测	点·次	1680.00	47.17	79245.60	3.1.1
5	地表竖向位移监测	1.简单、二等单测	点·次	1680.00	47.17	79245.60	3.1.1
6	地下水位监测		点·次	842.00	188.68	158868.56	3.1.10
7	深层水平位移监测		点·次	686.00	566.04	388303.44	3.1.5
8	周边建筑及管线竖向（倾斜）位移监测	1.简单、二等单测 2.差异沉降法	点·次	1287.00	47.17	60707.79	3.1.1
二	实物工作费用小计					918866.93	
三	技术工作费（22%）	1.（1~5、8）*0.22				81772.88	
汇总						1000639.81	