

景观总体	
水工环境	
道路桥梁	
设备暖通	
电气仪表	
建筑结构	
给排水	
会签	

绿化工程数量表

序号	苗木名称	学 名	数 量		規 格				备 注
			(株)	(M2 )	胸径(CM)	高度(CM)	冠幅(CM)	土球(CM)	
1	凤凰木	<i>Delonix regia</i>	8		15-16	551-600	401-450	φ120	假植苗, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 钢结构支撑
2	大腹木棉	<i>Ceiba speciosa</i>	6		腹径35-40	701-750	401-450	φ120	假植苗, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 钢结构支撑
3	人面子	<i>Dracontomelon duperreanum</i> Pierre	118		13-14	401-450	301-350	φ100	假植苗, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满, 枝下高: ≥2.8m 钢结构支撑
4	小叶榄仁	<i>Terminalia neotaliala</i> Capuron	8		13-14	401-450	301-350	φ100	假植苗, 全冠, 托数: 6托以上, 树形优美, 冠幅饱满 钢结构支撑
5	黄花风铃木	<i>Handroanthus chrysanthus</i> (Jacq.) S.O.Grose	6		13-14	401-450	301-350	φ100	假植苗, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满 钢结构支撑
6	官粉紫荆	<i>Celtis sinensis</i> Pers.	27		11-12	401-450	301-350	φ80	假植苗, 全冠, 树形优美, 冠幅饱满, 枝下高: ≥2.8m 钢结构支撑
7	四季桂	<i>Osmanthus fragrans</i> var. <i>sempervirens</i>	117		9-10	301-350	201-250	φ60	假植苗, 树形饱满, 姿态优美 钢结构支撑
8	红花鸡蛋花	<i>Plumeria rubra</i> Lcv. <i>Acutifolia</i>	6		D12-13	301-350	301-350	φ80	假植苗, 树形饱满, 姿态优美, 三级及以上分枝 钢结构支撑
9	九里香	<i>Murraya exotica</i>	14			101-120	81-100	φ40	灌木, 冠幅饱满, 姿态优美
10	水红勒杜鹃	<i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd.	29			101-120	81-100	φ40	灌木, 冠幅饱满, 姿态优美
11	巴西野牡丹球	<i>Tibouchina seecandra</i> Cogn.	10			101-120	81-100	φ40	灌木, 冠幅饱满, 姿态优美
12	亮叶朱蕉	<i>Cordylne terminalis</i> cv. <i>Aichiaka</i>		29		31-35	26-30		25袋/m2, 5斤袋
13	紫花翠芦莉	<i>Aphelandra Ruellia</i>		30		31-35	26-30		25袋/m2, 5斤袋
14	进口大红花	<i>Hibiscus rosa-sinensis</i> Linn.		29		26-30	21-25		25袋/m2, 5斤袋
15	细叶龙船花	<i>Ixora chinensis</i> Lam.		66		26-30	21-25		25袋/m2, 5斤袋
16	蓝雪花	<i>Ceratostigma plumbaginoides</i>		136		26-30	21-25		25袋/m2, 5斤袋
17	黄金叶	<i>Duranta repens</i> cv. <i>Dwarf Yellow</i>		57		26-30	21-25		25袋/m2, 5斤袋
18	鹅掌柴	<i>Schefflera octophylla</i> (Lour.) Harms		159		26-30	21-25		25袋/m2, 5斤袋
19	鸳鸯茉莉	<i>Brunfelsia latifolia</i> Benth.		62		21-25	16-20		36袋/m2, 5斤袋
20	小兔子猴尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> cv. "Little Bunny"		37		36-40	蓬径40		9袋/m2, 7斤袋
21	紫叶猴尾草	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.		88		36-40	31-35		9袋/m2, 7斤袋
22	银边草	<i>Arrhenatherum elatius</i> f. <i>variegatum</i>		78		16-20	11-15		64袋/m2, 5斤袋
23	佛甲草	<i>Sedum lineare</i> Thunb.		2439		16-20	16-20		49袋/m2, 5斤袋
24	大叶油草	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.		7832					件装式( 30cm*30cm/件)
25	大叶油草( 草籽)	<i>Axonopus compressus</i> (Sw.) P. Beauv.		162					生态停车场植草砖撒播草籽, 40g/m2
26	钢结构支撑		296套						详见绿化总说明附图
27	种植土1		2805m3						厂区地面种植土, 乔灌木种植穴按每株0.5m3换填, 地被草坪处按30cm厚度回填, 以实际现场工程量为准
28	种植土2		732m3						生反池顶种植土, 按30cm厚度回填
29	屋顶汀步		14块						800mm*450mm*50mm厚芝麻白花岗岩烧面
30	屋顶人行道铺装		55m2						600mm*300mm*50mm厚灰色烧结砖

说明：表中数量为主要工程数量，不得直接作为清单使用。工程量以实际发生，并经过监理复核为准。

现状苗木迁移绿化工程数量表

序号	苗木名称	数量		規 格			备 注
		(株)	(M <sup>2</sup> )	胸径(CM)	高度(CM)	冠幅(CM)	
1	迁移苗木1	171		10-20			1、外迁苗木，迁移点由甲方定，距离暂以10km算，具体根据实际情况定，迁移后加强养护保活，成活率需达到85%；所有迁移苗木，具体位置、品种及规格以实际施工时现场为准。苗木移植的准备工作、挖掘及包装、吊装运输等应符合现行施工及验收的相关规定。 2、表中胸径为迁移苗木现状胸径，乔木按半冠迁移；其他灌木、地被、草皮等绿化现址物的均以清除为主，其清除量见主体清理场地的量。 3、迁移的苗木养护管理期拟定1年，建设单位另有要求的从其要求。
2	迁移苗木2	69		20-30			
3	迁移苗木3	24		30-40			
4	迁移苗木4	9		40-50			
5	钢结构支撑	273套					

说明：表中数量为主要工程数量，依据测量单位提供数据整理所得，不得直接作为清单使用；苗木迁移应取得相关主管部门的批准；工程量以实际发生，并经过监理复核为准。

			校 核 CHECKED	袁嘉梅		阶 段 STAGE	施工图设计	<div> <b>上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司</b> SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.</div>	东莞市高埗镇污水处理厂二期工程	项目编号 PROJECT NO.	2022GD225SS
审 核 AGREED	李亚群		校 对 CHECKED	袁嘉梅		专 业 SPECIALITY	景观			子项名称 SUB ITEM	总图
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜序		设 计 DESIGNED	孙妮		比 例 SCALE	无	绿化工程数量表		图 号 DRAWING NO.	DC00S-A-02-01
专业负责人 SPECIALITY SPONSOR	杨龙		制 图 DRAWING			日 期 DATE	2021.12.22			修 正 号 REV NO.	A

