

图例：

- 人脸门禁一体机
- 普通门禁
- 电缆槽盒（电缆（利用厂区自控系统电缆槽盒））

说明：

1. 门禁系统电缆利用地下厂区自控系统电缆槽盒敷设（电缆槽盒具体定位详见自控系统图纸），出电缆槽盒后穿保护钢管敷设至具体设备。
2. 电缆在电缆槽盒内非直敷设时，电缆距上端及每隔1.5米处，水平敷设时，电缆首尾两端、转弯及每隔10米处电缆挂牌定。
3. 电缆引出地面2.0米至地下0.3米处用一段钢人管具接触使电缆可能受到机械损伤的地方埋管暗保护，终端的电缆保护管采用可挠金属电线保护软管，每段长度不超过0.8米。
4. 信号线、控制线不可与电源线穿同一保护管。
5. 其他未尽事宜参见《门禁控制系统及访客管理系统设计说明》及相关规范。

市政工程建设工程施工图设计文件审查合格书
机构名称：广东粤花工程咨询有限公司
机构编号：一级，工程编号：B2017[illegible]
业务范围：房屋建筑、市政公用工程、[illegible]
（排水排污、[illegible]、道路、公共交通、园林绿化）
有效期至：2023年08月17日

施工图出图负责人 马 立

工程施工图设计出图专用章（1）
资质证书号：A131000017
有效期至2028年12月22日止
上海市勘察设计行业协会统一颁发

				校核 CHECKED	徐涛	徐涛	审核 ETCHE	施工图设计	
专业负责人 CHIEF DESIGNER	张伟	张伟		校对 DRAWED	徐涛	徐涛	专业 DISCIPLIT	自控及仪表	
设计负责人 CHIEF DESIGNER	姜芥	姜芥		设计 DESIGNED	丁俊	丁俊	比例 SCALE	1:150	
专业负责人 DISCIPLIT ENGNEE	徐涛	徐涛		制图 DRAWING			日期 DATE	2023.12.25	

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
SHANGHAI MUNICIPAL ENGINEERING DESIGN INSTITUTE (GROUP) CO., LTD.

主要市港溪黑臭河水处理厂二期工程勘察设计

厂区门禁及道闸平面设计图（三）

项目编号 PROJECT NO.	2022G01585S
子项名称 SUB-ITEM	乙类
图号 DRAWING NO.	DC00I-05-05-03
版正号 REV. NO.	

N3_38_108544