


[illegible]

注：

- 1、排泥车控制箱及其以下的电缆由厂家成套供货。
- 2、一、二期排泥车一共3台，本图为1台改造设计图及材料表，其余2台改造参照此图。
- 3、排泥车改造立面图可参照四厂一期改造图纸。
- 4、新建排泥车及其机电设备等金属外壳应做可靠接地，与现状接地系统及等电位箱做可靠连接。

### 一、二期排泥车改造平面图

14							
13							
12							
11							
10							
9							
8							
7		扁平滑行动电缆	4*6mm2	米	50	含配套安装附件	
6		镀锌钢管	SC25	米	150		
5		镀锌钢管	SC32	米	30		
4	Ⓐ	压力变送器	DC24V, 0~1.0MPa, 4~20mA信号输出	台	1		
3	NTSS	污泥浓度计	0~50g/L	台	2	国产, 带自清洗装置, 配4m管状安装支架	
2	NTSS	污泥浓度计二次仪表箱	含二次仪表、避雷器、接线端子等	台	2	距地1.4安装	
1	AA	排泥车配电控制箱	系统成套, 680x880x350mm	套	1	落地安装	
序 号	符 号	名 称	型 号	规 格	单 位	数 量	备 注
设 备 材 料 表							
项目(副)负责人	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊	姚左钢 鲍磊
专业负责人	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方	梁毅 胡田方
设 计 人	章富成	章富成	章富成	章富成	章富成	章富成	章富成