

总 说 明

工程名称： 清疏服务项目常用清单库

第 1 页 共 1 页

一、概况

1、根据2022-2024年度清疏定点库造价管理经验，结合2022-2024年度清疏服务项目现场实施及结算、东莞市及周边相关管网清疏服务情况，制定《清疏服务项目常用清单库》，用于东莞市水务集团管网有限公司2025-2026年管道清疏服务采购项目。

二、编制依据

1、2022-2024年清疏服务项目现场管理情况，《东莞市水务集团管网有限公司有限空间作业安全管理办法（试行）》、《东莞市水务集团管网有限公司污水管网运营管理办法》、《东莞市水务集团管网有限公司清疏服务项目造价管理办法（试行）》等。

2、参照执行《广东省市政工程综合定额（2018年）》、《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》、《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标》（2019）、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则2018》，其中仅有封堵和抽排水分项执行《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》，其他情况不适用《广东省排水管道非开挖修复工程预算定额（2019）》。

3、本次常用清单库执行东莞市2024年8月份《东莞工程造价信息》，部分材料参考市场价。

4、无相应定额套价的分项采用市场询价。

三、适用范围

1、适用东莞市水务集团管网有限公司2025-2026年管道清疏服务采购项目。

四、其他说明

1、本常用清单库涵盖封堵、抽水导排、各类井及管道清疏、潜水员及潜水台班、特种车台班、特殊情况下发生另外签证的工日人工、特殊情况下发生另外签证的设备台班、通沟余泥处置及管道检测等内容，其他未尽事宜执行《广东省市政工程综合定额（2018年）》。

2、本清单库单价为不含税全费用综合单价，包括但不限于人工费、材料费、机具费、管理费、利润等费用，已综合考虑按系数计取的绿色施工安全防护措施费部分，绿色施工安全防护措施费不再单独计取。

3、按实际发生的安全措施项目单价参照《东莞市水务集团管网有限公司安全文明施工标准化图册》中“G 清淤引流导排维修工程”中相应子目执行，该类措施项目应按“G 清淤引流导排维修工程”要求实施，现场未按图册要求标准实施的，结算时将不予计算；《东莞市水务集团管网有限公司安全文明施工标准化图册》与常用清单库同步发布。

4、估算、预算中税费应按9%进行计算，结算按实际开票税率进行调整。

5、潜水封堵、拆除需单独签潜水台班；例如：结算时使有潜水员完成一个管堵砌筑DN600(含)以内封堵的费用=1*清单内DN600(含)以内封堵综合单价+完成封堵所需实际潜水台班签证量*潜水台班综合单价进行计算；潜水员及潜水台班原则上仅用于需要潜水员进行封堵的情况。

6、封堵拆除清单库预算清单为全封闭管堵，涉及残墙封堵拆除按实际残墙部分面积占管道面积比例计算，如残墙面积占管道面积1/2，即单价按全封闭管堵拆除单价的1/2计算。

7、涉及管道规格大于DN2000的砖砌封堵或拆除，按实际封堵或拆除体积占DN2000封堵体积（厚度按490mm）比例计算，即单价=实际封堵或拆除体积/（DN2000管道截面面积*厚度）*DN2000砖砌封堵或拆除单价；涉及管道规格小于或等于DN2000的砖砌封堵或拆除，封堵厚度低于清单规定最低标准厚度，按实际封堵厚度占清单最低标准厚度比例计算，即单价=实际封堵厚度/清单约定最低标准厚度*对应封堵的清单单价。

8、所有以“工日”或“台班”作为计量单位的分项，每“工日”或每“台班”按8小时考虑，单个项目实际签证不满半个“工日”或“台班”的，按半个“工日”或“台班”计算，单个派单项目若超过半个“工日”或“台班”，按实际合理签证的“工日”或“台班”计算。

9、本常用清单库中所有运距均由服务单位综合考虑（除在发包人指定处置站投运后的通沟余泥运距），结算时综合单价不予调整。

单位工程计价汇总表

工程名称：清疏服务项目常用清单库

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	366837.10	
1.1	一、管堵安装及拆除	215416.38	
1.2	二、抽水导排	30636.52	
1.3	三、各类井、管道清疏	37510.89	
1.4	四、潜水员及潜水班组	7308.61	
1.5	五、特种车台班	31793.95	
1.6	六、特殊情况下发生另外签证的工人工日	882.62	
1.7	七、特殊情况下发生另外签证的设备台班	30775.66	
1.8	八、通沟余泥处置	589.72	
1.9	九、管道检测	247.03	
1.10	十、钢筋混凝土井盖人工揭盖	41.74	
1.11	十一、井下挡水围堰	10576.41	
1.12	十二、按实际发生的安全措施项目	379.42	
1.13	十三、防汛沙袋	59.12	
1.14	十四、栽植花卉	97.73	
1.15	十五、其他	521.30	
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	366837.10	
5	增值税销项税额	33015.34	
6	总造价	399852.44	
7	人工费	30487.64	
招标控制价合计=1+2+3+5		399,852.44	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：清疏服务项目常用清单库

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		一、管堵安装及拆除					215416.38	
		1.1气囊管堵安装及拆除					17801.6	
1	040501001201	气囊管堵安装拆除 DN500（含）以内	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:管径 $\leq 500\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa	只	1	1439.92	1439.92	
2	040501001202	气囊管堵安装拆除 DN800（含）以内	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:500mm<管径 $\leq 800\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa	只	1	1638.89	1638.89	
3	040501001300	气囊管堵安装拆除 DN1200（含）以内	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:管径800mm<管径 $\leq 1200\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa	只	1	2243.56	2243.56	
4	040501001204	气囊管堵安装拆除 DN1600（含）以内	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:管径1200mm<管径 $\leq 1600\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	3167.03	3167.03	

5	040501001205	气囊管堵安装拆除 DN2000 (含) 以内	1. 名称: 气囊管堵安装拆除 2. 规格: 管径1600mm < 管径 ≤ 2000mm 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测等; ②安装: 清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等; ③拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求: 高压防爆气囊, 压力不低于0.13mpa	只	1	4244.61	4244.61	
6	040501001206	气囊管堵安装拆除 DN2200 (含) 以内	1. 名称: 气囊管堵安装拆除 2. 规格: 管径2000mm < 管径 ≤ 2200mm 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②安装: 清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气; ③拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求: 高压防爆气囊, 压力不低于0.13mpa	只	1	5067.59	5067.59	
		1. 2 残留气囊管堵拆除					3022.48	
7	040501001207	残留气囊拆除 DN500 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 管径 ≤ 500mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	451.79	451.79	
8	040501001208	残留气囊拆除 DN800 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 500mm < 管径 ≤ 800mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	471.05	471.05	
9	040501001209	残留气囊拆除 DN1200 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 800mm < 管径 ≤ 1200mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	492.71	492.71	
10	040501001210	残留气囊拆除 DN1600 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 1200mm < 管径 ≤ 1600mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	514.17	514.17	
11	040501001211	残留气囊拆除 DN2000 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 1600mm < 管径 ≤ 2000mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	535.65	535.65	
12	040501001212	残留气囊拆除 DN2200 (含) 以内	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 2000mm < 管径 ≤ 2200mm 3. 工作内容: 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测; 拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等	只	1	557.11	557.11	
		1. 3 管堵砌筑					28192.79	

13	040501001213	管堵砌筑 DN600（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:管径 $\leq 600\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm(含)	只	1	1013.16	1013.16	
14	040501001214	管堵砌筑 DN800（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格: $600\text{mm} < \text{管径} \leq 800\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm(含)	只	1	1639.75	1639.75	
15	040501001215	管堵砌筑 DN1000（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格: $800\text{mm} < \text{管径} \leq 1000\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm(含)	只	1	2676.17	2676.17	
16	040501001216	管堵砌筑 DN1200（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格: $1000\text{mm} < \text{管径} \leq 1200\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm(含)	只	1	3327.41	3327.41	
17	040501001217	管堵砌筑 DN1500（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格: $1200\text{mm} < \text{管径} \leq 1500\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm(含)	只	1	4195.44	4195.44	
18	040501001218	管堵砌筑 DN1800（含）以内	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格: $1500\text{mm} < \text{管径} \leq 1800\text{mm}$ 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于490mm(含)	只	1	7223.84	7223.84	

19	040501001219	管堵砌筑 DN2000	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:DN2000 3. 工作内容: 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测; 清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等; 场地清理等 4. 管堵砌筑厚度: 不低于490mm (含)	只	1	8117.02	8117.02	
		1.4管堵拆除					13963.97	
20	040501001220	管堵拆除 DN600 (含) 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:管径 $\leq 600\text{mm}$ 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运; ③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	只	1	587.54	587.54	
21	040501001221	管堵拆除 DN800 (含) 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格: $600\text{mm} < \text{管径} \leq 800\text{mm}$ 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运; ③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	只	1	1018.32	1018.32	
22	040501001222	管堵拆除 DN1000 (含) 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格: $800\text{mm} < \text{管径} \leq 1000\text{mm}$ 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运; ③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	只	1	1475.07	1475.07	
23	040501001223	管堵拆除 DN1200 (含) 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格: $800\text{mm} < \text{管径} \leq 1000\text{mm}$ 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运; ③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	只	1	1836.23	1836.23	
24	040501001224	管堵拆除 DN1500 (含) 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格: $1200\text{mm} < \text{管径} \leq 1500\text{mm}$ 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运; ③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	只	1	2302.23	2302.23	

25	040501001225	管堵拆除 DN1800（含） 以内	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:1500mm<管径≤1800mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运;③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	只	1	3136.96	3136.96	
26	040501001226	管堵拆除 DN2000	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:DN2000 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运;③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	只	1	3607.62	3607.62	
		1.5气囊管堵安装及拆除（潜水作业）					27708.91	
27	040501001351	气囊管堵安装 拆除 DN500 （含）以内 （含潜水作业 台班）	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:管径≤500mm 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	2293.88	2293.88	
28	040501001352	气囊管堵安装 拆除 DN800 （含）以内 （含潜水作业 台班）	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:500mm<管径≤800mm 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	2590.29	2590.29	
29	040501001353	气囊管堵安装 拆除 DN1200 （含）以内 （含潜水作业 台班）	1. 名称:气囊管堵安装拆除 2. 规格:管径800mm<管径≤1200mm 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测等;②安装:清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等;③拆除:管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求:高压防爆气囊,压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	3408.26	3408.26	

30	040501001354	气囊管堵安装拆除 DN1600 (含) 以内 (含潜水作业台班)	1. 名称: 气囊管堵安装拆除 2. 规格: 管径1200mm < 管径 ≤ 1600mm 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测等; ②安装: 清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等; ③拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求: 高压防爆气囊, 压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业: 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	4661.97	4661.97	
31	040501001355	气囊管堵安装拆除 DN2000 (含) 以内 (含潜水作业台班)	1. 名称: 气囊管堵安装拆除 2. 规格: 管径1600mm < 管径 ≤ 2000mm 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测等; ②安装: 清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气等; ③拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求: 高压防爆气囊, 压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业: 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	6946.82	6946.82	
32	040501001356	气囊管堵安装拆除 DN2200 (含) 以内 (含潜水作业台班)	1. 名称: 气囊管堵安装拆除 2. 规格: 管径2000mm < 管径 ≤ 2200mm 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②安装: 清理管口淤泥、塞管塞、管塞充气; ③拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 气囊要求: 高压防爆气囊, 压力不低于0.13mpa 5. 潜水作业: 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	7807.69	7807.69	
		1.6残留气囊管堵拆除 (潜水作业)					9925.93	
33	040501001357	残留气囊拆除 DN500 (含) 以内 (含潜水作业台班)	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 管径 ≤ 500mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 潜水作业: 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	983.5	983.5	
34	040501001358	残留气囊拆除 DN800 (含) 以内 (含潜水作业台班)	1. 名称: 残留气囊拆除 2. 规格: 500mm < 管径 ≤ 800mm 3. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等; ②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理场地等 4. 潜水作业: 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	1051.48	1051.48	

35	040501001359	残留气囊拆除 DN1200（含） 以内（含潜水 作业台班）	1. 名称:残留气囊拆除 2. 规格:800mm<管径≤1200mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理 场地等 4. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	1296.73	1296.73	
36	040501001360	残留气囊拆除 DN1600（含） 以内（含潜水 作业台班）	1. 名称:残留气囊拆除 2. 规格:1200mm<管径≤1600mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理 场地等 4. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	1658.73	1658.73	
37	040501001361	残留气囊拆除 DN2000（含） 以内（含潜水 作业台班）	1. 名称:残留气囊拆除 2. 规格:1600mm<管径≤2000mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②拆除: 管塞放气、下井拆除管塞、清理 场地等 4. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	2435.84	2435.84	
38	040501001362	残留气囊拆除 DN2200（含） 以内（含潜水 作业台班）	1. 名称:残留气囊拆除 2. 规格:2000mm<管径≤2200mm 3. 工作内容:启闭井盖、强制通 风、有毒气体检测;拆除:管塞 放气、下井拆除管塞、清理场地 等 4. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	2499.65	2499.65	
		1. 7管堵砌筑 （潜水作业）					69318.98	
39	040501001363	管堵砌筑 DN600（含）以 内（含潜水作 业台班）	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:管径≤600mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②清理 封堵部位杂物、调制拌和砂浆、 砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙 体、安装导流管和阀门等;③场 地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm （含） 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	2380.97	2380.97	

40	040501001364	管堵砌筑 DN800 (含) 以 内 (含潜水作 业台班)	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:600mm<管径≤800mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②清理 封堵部位杂物、调制拌和砂浆、 砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙 体、安装导流管和阀门等;③场 地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm (含) 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	3020.27	3020.27	
41	040501001365	管堵砌筑 DN1000 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:800mm<管径≤1000mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②清理 封堵部位杂物、调制拌和砂浆、 砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙 体、安装导流管和阀门等;③场 地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm (含) 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	4875.49	4875.49	
42	040501001366	管堵砌筑 DN1200 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:1000mm<管径≤1200mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②清理 封堵部位杂物、调制拌和砂浆、 砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙 体、安装导流管和阀门等;③场 地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm (含) 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	6879.48	6879.48	
43	040501001367	管堵砌筑 DN1500 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:1200mm<管径≤1500mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②清理 封堵部位杂物、调制拌和砂浆、 砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙 体、安装导流管和阀门等;③场 地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于365mm (含) 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	8051.96	8051.96	

44	040501001368	管堵砌筑 DN1800（含） 以内（含潜水 作业台班）	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:1500mm<管径≤1800mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;③场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于490mm（含） 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	11429.31	11429.31	
45	040501001369	管堵砌筑 DN2000（含潜 水作业台班）	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:DN2000 3. 工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测;清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于490mm（含） 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	14393.25	14393.25	
46	040501001370	管堵砌筑 DN2200（含潜 水作业台班）	1. 名称:管堵砌筑 2. 规格:DN2200 3. 工作内容:启闭井盖、强制通风、有毒气体检测;清理封堵部位杂物、调制拌和砂浆、砌筑材料运至井下、砌筑封堵墙体、安装导流管和阀门等;场地清理等 4. 管堵砌筑厚度:不低于490mm（含） 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	18288.25	18288.25	
		1.8管堵拆除 （潜水作业）					45481.72	
47	040501001371	管堵拆除 DN600（含）以 内（含潜水作 业台班）	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:管径≤600mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运;③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	2131.09	2131.09	
48	040501001372	管堵拆除 DN800（含）以 内（含潜水作 业台班）	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:600mm<管径≤800mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运;③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	2807.71	2807.71	

49	040501001373	管堵拆除 DN1000 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:800mm<管径≤1000mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②井下 拆除砖墙、清理管道、拆除物清 除井外、废料外运;③场地清理 等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单 位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	3951.98	3951.98	
50	040501001374	管堵拆除 DN1200 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:800mm<管径≤1000mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②井下 拆除砖墙、清理管道、拆除物清 除井外、废料外运;③场地清理 等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单 位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	4849.59	4849.59	
51	040501001375	管堵拆除 DN1500 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:1200mm<管径≤1500mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②井下 拆除砖墙、清理管道、拆除物清 除井外、废料外运;③场地清理 等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单 位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	5935.36	5935.36	
52	040501001376	管堵拆除 DN1800 (含) 以内 (含潜水 作业台班)	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:1500mm<管径≤1800mm 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②井下 拆除砖墙、清理管道、拆除物清 除井外、废料外运;③场地清理 等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单 位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 、潜水设备一套	只	1	7449.91	7449.91	
53	040501001377	管堵拆除 DN2000 (含潜 水作业台班)	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:DN2000 3. 工作内容:①启闭井盖、强制 通风、有毒气体检测等;②井下 拆除砖墙、清理管道、拆除物清 除井外、废料外运;③场地清理 等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单 位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配 合工一名,潜水项目负责人一名 潜水设备一套	只	1	8968.78	8968.78	

54	040501001378	管堵拆除 DN2200（含潜水作业台班）	1. 名称:管堵拆除 2. 规格:DN2200 3. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测等;②井下拆除砖墙、清理管道、拆除物清除井外、废料外运;③场地清理等 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑 5. 潜水作业:潜水员两名、潜水配合工一名,潜水项目负责人一名、潜水设备一套	只	1	9387.3	9387.3	
		二、抽水导排					30636.52	
		2.1电泵抽水导排（使用电）					10056.53	
55	041106001131	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率:1.5kw 3. 出水口径:70mm 4. 流量:25m3/h 5. 扬程:10m 6. 工作内容:启闭井盖、有毒气体检测,水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型,功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	225.49	225.49	
56	041106001132	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率:2.2kw 3. 出水口径:70mm 4. 流量:25m3/h 5. 扬程:15m 6. 工作内容:启闭井盖、有毒气体检测,水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型,功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	230.1	230.1	
57	041106001133	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率:3kw 3. 出水口径:70mm 4. 流量:40m3/h 5. 扬程:15m 6. 工作内容:启闭井盖、有毒气体检测,水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型,功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	235.36	235.36	
58	041106001134	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率:7.5kw 3. 出水口径:70mm 4. 流量:45m3/h 5. 扬程:22m 6. 工作内容:启闭井盖、有毒气体检测,水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型,功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	264.96	264.96	
59	041106001135	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率:3kw 3. 出水口径:100mm 4. 流量:50m3/h 5. 扬程:10m 6. 工作内容:启闭井盖、有毒气体检测,水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型,功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	257.31	257.31	

60	041106001136	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 5.5kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 80m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	273.75	273.75	
61	041106001137	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 7.5kw 3. 出水口径: 150mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	307.09	307.09	
62	041106001138	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 9kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	296.77	296.77	
63	041106001139	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 20m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	309.93	309.93	
64	041106001140	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 150m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	309.93	309.93	
65	041106001141	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 150mm 4. 流量: 200m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	330.11	330.11	

66	041106001142	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 300m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	379.31	379.31	
67	041106001143	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 15kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 300m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	405.61	405.61	
68	041106001144	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 15kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 400m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	405.61	405.61	
69	041106001145	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 400m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	504.28	504.28	
70	041106001146	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 37kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 500m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	570.55	570.55	
71	041106001147	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 22kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	471.88	471.88	

72	041106001148	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	524.49	524.49	
73	041106001149	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 45kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	623.15	623.15	
74	041106001150	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	544.7	544.7	
75	041106001151	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 45kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	643.37	643.37	
76	041106001152	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 55kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	709.15	709.15	
77	041106001153	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 1000m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	544.7	544.7	

78	041106001154	潜污电泵（使用电）	1. 名称:潜污电泵（使用电） 2. 泵功率: 55kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 1000m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	688.93	688.93	
		2. 2电泵抽水导排（使用发电机）					17854.94	
79	041106001155	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 1.5kw 3. 出水口径: 70mm 4. 流量: 25m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	358.27	358.27	
80	041106001156	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 2.2kw 3. 出水口径: 70mm 4. 流量: 25m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	358.27	358.27	
81	041106001157	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 3kw 3. 出水口径: 70mm 4. 流量: 40m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	423.25	423.25	
82	041106001158	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 7.5kw 3. 出水口径: 70mm 4. 流量: 45m3/h 5. 扬程: 22m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	472.81	472.81	

83	041106001159	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 3kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 50m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	445.21	445.21	
84	041106001160	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 5.5kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 80m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	494.77	494.77	
85	041106001161	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 7.5kw 3. 出水口径: 150mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	514.95	514.95	
86	041106001162	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 9kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	520.49	520.49	
87	041106001163	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 100m3/h 5. 扬程: 20m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	571.93	571.93	
88	041106001164	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 150m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	571.93	571.93	

89	041106001165	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 150mm 4. 流量: 200m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	592.11	592.11	
90	041106001166	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 11kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 300m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	641.3	641.3	
91	041106001167	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 15kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 300m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	708.06	708.06	
92	041106001168	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 15kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 400m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	708.06	708.06	
93	041106001169	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 400m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	967.01	967.01	
94	041106001170	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 37kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 500m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1102.43	1102.43	

95	041106001171	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 22kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	870.38	870.38	
96	041106001172	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	987.23	987.23	
97	041106001173	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 45kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 600m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1120.84	1120.84	
98	041106001174	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1007.44	1007.44	
99	041106001175	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 45kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1141.05	1141.05	
100	041106001176	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 55kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 800m3/h 5. 扬程: 15m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1144.96	1144.96	

101	041106001177	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 30kw 3. 出水口径: 300mm 4. 流量: 1000m3/h 5. 扬程: 6m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1007.44	1007.44	
102	041106001178	潜污电泵（使用发电机）	1. 名称:潜污电泵（使用发电机） 2. 泵功率: 55kw 3. 出水口径: 250mm 4. 流量: 1000m3/h 5. 扬程: 10m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆等 7. 根据流量及扬程进行选型, 功率及口径由服务单位自行考虑	台班	1	1124.75	1124.75	
		2.3 液压泵抽水导排					2162.77	
103	041106001179	液压泵	1. 名称: 液压泵 3. 出水口径: 200mm 4. 流量: 350m2/h 5. 扬程: 14m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆, 已包含配套的液压动力站的费用等	台班	1	1039.55	1039.55	
104	041106001180	液压泵	1. 名称: 液压泵 3. 出水口径: 100mm 4. 流量: 200m2/h 5. 扬程: 20m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆, 已包含配套的液压动力站的费用等	台班	1	607.64	607.64	
105	041106001181	液压泵	1. 名称: 液压泵 3. 出水口径: 80mm 4. 流量: 100m2/h 5. 扬程: 25m 6. 工作内容: 启闭井盖、有毒气体检测, 水泵运输及安拆, 已包含配套的液压动力站的费用等	台班	1	515.58	515.58	
		2.4 导排管道					562.28	
106	040501015001	临时导流软管 DN70	1. 材质及规格: 临时导流软管 DN70 2. 铺设方式: 明敷 3. 备注: 周转材, 已考虑安拆费用	m	1	2.5	2.5	
107	040501015002	临时导流软管 DN100	1. 材质及规格: 临时导流软管 DN100 2. 铺设方式: 明敷 3. 备注: 周转材, 已考虑安拆费用	m	1	3.3	3.3	
108	040501015003	临时导流软管 DN150	1. 材质及规格: 临时导流软管 DN150 2. 铺设方式: 明敷 3. 备注: 周转材, 已考虑安拆费用	m	1	4.4	4.4	

109	040501015004	临时导流软管 DN200	1. 材质及规格:临时导流软管 DN200 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	6.5	6.5	
110	040501015005	临时导流软管 DN250	1. 材质及规格:临时导流软管 DN250 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	10.5	10.5	
111	040501015006	临时导流软管 DN300	1. 材质及规格:临时导流软管 DN300 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	15.7	15.7	
112	040501015007	塑料管DN70	1. 材质:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	13.25	13.25	
113	040501015008	塑料管DN100	1. 材质及规格:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	17.81	17.81	
114	040501015009	塑料管DN150	1. 材质及规格:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	25.58	25.58	
115	040501015010	塑料管DN200	1. 材质及规格:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	31.17	31.17	
116	040501015011	塑料管DN250	1. 材质及规格:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	36.37	36.37	
117	040501015012	塑料管DN300	1. 材质及规格:PVC或HDPE塑料管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	42.19	42.19	
118	040501015013	钢管DN70	1. 材质:钢管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	21.16	21.16	
119	040501015014	钢管DN100	1. 材质及规格:钢管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	30.3	30.3	
120	040501015015	钢管DN150	1. 材质及规格:钢管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	43.27	43.27	
121	040501015016	钢管DN200	1. 材质及规格:钢管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	63.46	63.46	
122	040501015017	钢管DN250	1. 材质及规格:钢管 2. 铺设方式:明敷 3. 备注:周转材, 已考虑安拆费用	m	1	84.26	84.26	

123	040501015018	钢管DN300	1. 材质及规格: 钢管 2. 铺设方式: 明敷 3. 备注: 周转材, 已考虑安拆费用	m	1	110.56	110.56	
		三、各类井、管道疏通					37510.89	
		3.1 各类井、雨水口疏通					1381.86	
124	040501001001	污水检查井、内衬井清淤	1. 名称: 污水检查井、内衬井清淤 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 3. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	座	1	130.11	130.11	
125	040501001002	沉砂井、截流井清淤	1. 名称: 沉砂井、截流井清淤 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ④淤泥、弃渣外运 3. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	座	1	151.64	151.64	
126	040501001125	雨水检查井 (包括合流)	1. 名称: 雨水检查井 (包括合流) 清淤 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 3. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	座	1	75.83	75.83	
127	040501001126	平入式进水井、雨水口	1. 名称: 平入式进水井、雨水口 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 3. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	座	1	26.41	26.41	
128	040501001127	侧入式进水井	1. 名称: 侧入式进水井清淤 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 3. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	座	1	29.09	29.09	

129	040501001399	平入式进水井、雨水口清淤	1. 名称:雨水口清淤; 2. 井内淤泥积淤深度: (150mm及以下) 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	座	1	116.01	116.01	
130	040501001400	平入式进水井、雨水口清淤	1. 名称:雨水口清淤; 2. 井内淤泥积淤深度: (150mm<积淤深度 $\geq$ 300mm) 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	座	1	179.38	179.38	
131	040501001401	平入式进水井、雨水口清淤	1. 名称:雨水口清淤; 2. 井内淤泥积淤深度: (300mm<积淤深度 $\geq$ 450mm) 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	座	1	269.07	269.07	
132	040501001402	平入式进水井、雨水口清淤	1. 名称:雨水口清淤; 2. 井内淤泥积淤深度: (积淤深度450mm以上) 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清捞井内淤泥、杂物、建筑垃圾、生活垃圾等, 洗刷井壁、井环盖, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	座	1	349.8	349.8	
133	粤R3-2-1	井室井壁水冲清洗	1. 名称:井室井壁水冲清洗 2. 工作内容:1. 开、盖井盖, 冲洗井环、井壁上的积泥垃圾。2. 清捞管井内淤泥、砂石、杂物等, 并运至施工场内指定地点堆放。 3. 清洗保养机具。	座	1	54.52	54.52	
		3. 2管道养护性 清疏, 淤积1/2 (含) 以下					397.77	

134	040501001128	小型雨水管道疏通	1. 名称:小型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi < 600$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	6.46	6.46	
135	040501001129	中型雨水管道疏通	1. 名称:中型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $600 \leq \phi < 1000$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	20.92	20.92	
136	040501001130	大型雨水管道疏通	1. 名称:大型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $1000 \leq \phi < 1500$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	58.04	58.04	
137	040501001131	特大型雨水管道疏通	1. 名称:特大型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi \geq 1500$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	113.4	113.4	
138	040501001003	小型污水管道疏通	1. 名称:小型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi < 600$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	7.86	7.86	
139	040501001004	中型污水管道疏通	1. 名称:中型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $600 \leq \phi < 1000$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	19.65	19.65	

140	040501001005	大型污水管道疏通	1. 名称:大型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $1000 \leq \phi < 1500$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	58.04	58.04	
141	040501001006	特大型污水管道疏通	1. 名称:特大型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi \geq 1500$, 淤积1/2 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	113.4	113.4	
		3.3管道养护性清疏, 淤积1/2 (不含) ~3/4 (含) 以下					596.66	
142	040501001139	小型雨水管道疏通	1. 名称:小型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi < 600$, 淤积1/2 (不含) ~3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	9.69	9.69	
143	040501001140	中型雨水管道疏通	1. 名称:中型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $600 \leq \phi < 1000$, 淤积1/2 (不含) ~3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	31.38	31.38	
144	040501001141	大型雨水管道疏通	1. 名称:大型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $1000 \leq \phi < 1500$, 淤积1/2 (不含) ~3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	87.06	87.06	

145	040501001142	特大型雨水管道疏通	1. 名称:特大型雨水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi \geq 1500$, 淤积 1/2 (不含) ~ 3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	170.1	170.1	
146	040501001143	小型污水管道疏通	1. 名称:小型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi < 600$, 淤积 1/2 (不含) ~ 3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	11.79	11.79	
147	040501001144	中型污水管道疏通	1. 名称:中型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $600 \leq \phi < 1000$, 淤积 1/2 (不含) ~ 3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	29.48	29.48	
148	040501001145	大型污水管道疏通	1. 名称:大型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $1000 \leq \phi < 1500$, 淤积 1/2 (不含) ~ 3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	87.06	87.06	
149	040501001146	特大型污水管道疏通	1. 名称:特大型污水管道疏通 2. 管径 (mm): $\phi \geq 1500$, 淤积 1/2 (不含) ~ 3/4 (含) 以下 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	170.1	170.1	
		3.4管道非养护性清疏, 淤积 3/4 (不含) 以上					796.17	

150	040501001113	机械清疏管道	1. 名称:机械清疏管道 2. 适用范围:淤积3/4(不含)以上管道清疏 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,机械清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m3	1	220.89	220.89	
151	040501001114	人机配合清疏管道	1. 名称:人机配合清疏管道 2. 适用范围:淤积3/4(不含)以上管道清疏 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,人工配合清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m3	1	228.45	228.45	
152	040501001115	人工清疏管道	1. 名称:人工清疏管道 2. 适用范围:淤积3/4(不含)以上管道清疏 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,人工清理管内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等(已含人工运淤泥、弃渣到井位置相应费用,服务单位综合考虑);③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m3	1	346.83	346.83	
		3.5泵池、倒虹井、顶管工作井及接收井清疏					571.92	
153	040501001116	人机配合清疏泵坑、倒虹井、顶管工作井、接收井	1. 名称:人机配合泵池、倒虹井、顶管工作井、接收井等清疏 2. 适用范围:泵坑、倒虹井、顶管工作井、接收井 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗格栅、拍门、闸门、阀门及井壁;③人机配合清理淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清捞管井内淤泥和杂物,清理场地等;④污泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑 5. 为实际清理淤泥体积,淤泥含水率不大于90%	m3	1	225.09	225.09	

154	040501001117	人工清疏泵坑、倒虹井、顶管工作井、接收井	1. 名称:人工清疏管道 2. 适用范围:泵坑、倒虹井、顶管工作井、接收井 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗格栅、拍门、闸门、阀门及井壁;③人工清理淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清捞管井内淤泥和杂物,清理场地等;④污泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑 5. 为实际清理淤泥体积,淤泥含水率不大于90%	m ³	1	346.83	346.83	
		3.6渠箱、暗渠清疏					1671.66	
155	040501001118	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽(mm): $B < 600$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	14.48	14.48	
156	040501001119	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽(mm): $600 \leq B < 1000$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	57.92	57.92	
157	040501001120	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽(mm): $1000 \leq B < 2000$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	65.94	65.94	
158	040501001121	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽(mm): $2000 \leq B < 3000$ 3. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②清洗井环井壁上的杂物垃圾,清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾,清理场地等;③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m	1	165.97	165.97	

159	040501001122	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽 (mm): $3000 \leq B < 4000$ 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	m	1	255.94	255.94	
160	040501001123	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽 (mm): $4000 \leq B < 5000$ 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾, 清理场地等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	m	1	330.26	330.26	
161	040501001124	渠箱、暗渠清疏	1. 名称:渠箱、暗渠清疏 2. 净宽 (mm): $5000 \leq B < 6000$ 3. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾, 清理渠内淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等; ③淤泥、弃渣外运 4. 污泥、弃渣外运运距: 服务单位综合考虑	m	1	410.29	410.29	
162	040101001007	盖板渠疏通	1. 名称: 盖板渠疏通 2. 渠泥运输车运渠泥 距离: 10km 3. 工作内容: 启闭井盖, 强制通风, 冲洗井环盖、井壁上的积泥垃圾, 清捞渠箱内淤泥、砂石、杂物等, 装车并清理场地。	m ³	1	290.84	290.84	
163	040101001008	雨水明渠疏通	1. 名称: 雨水明渠疏通 2. 渠泥运输车运渠泥 距离: 10km 3. 工作内容: 冲洗渠壁上的积泥垃圾, 清捞明渠内淤泥、砂石、杂物等, 清理场地。	m ³	1	80.02	80.02	
		3.7管道结垢物清除 (硬化砂、水泥等)					4846.19	
164	040501001008	管道结垢物清除 (硬化砂、水泥等) DN300 (1/2 (含) 以下)	1. 名称: 管道固结物清除 (硬化砂、水泥等) DN300 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②凿除固结物、清捞淤泥和杂物; ③污泥、弃渣运至场内堆放地点, 清理场地等	m	1	86.45	86.45	
165	040501001068	管道结垢物清除 (硬化砂、水泥等) DN400 (1/2 (含) 以下)	1. 名称: 管道固结物清除 (硬化砂、水泥等) DN400 2. 工作内容: ①启闭井盖, 强制通风, 有毒气体检测; ②凿除固结物、清捞淤泥和杂物; ③污泥、弃渣运至场内堆放地点, 清理场地等	m	1	92.46	92.46	

166	040501001069	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN500（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN500 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	98.48	98.48	
167	040501001070	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN600~DN700（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN600、DN700 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	119.25	119.25	
168	040501001147	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN300（1/2（不含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN300 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	172.89	172.89	
169	040501001148	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN400（1/2（不含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN400 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	184.92	184.92	
170	040501001149	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN500（1/2（不含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN500 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	196.96	196.96	
171	040501001150	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN600~DN700（1/2（不含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN600、DN700 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	238.49	238.49	
172	040501001379	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN800~DN1200（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN800~DN1200（1/2（含）以下） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	214.67	214.67	
173	040501001380	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等）DN1200~DN1500（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1200~DN1500（1/2（含）以下） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	268.34	268.34	

174	040501001381	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN1500~DN1800（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1500~DN1800（1/2（含）以下） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	322.02	322.02	
175	040501001382	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN1800~DN2200（1/2（含）以下）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1800~DN2200（1/2（含）以下） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	392.86	392.86	
176	040501001383	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN800~DN1200（1/2（含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN800~DN1200（1/2（含）以上） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	429.33	429.33	
177	040501001384	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN1200~DN1500（1/2（含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1200~DN1500（1/2（含）以上） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	536.67	536.67	
178	040501001385	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN1500~DN1800（1/2（含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1500~DN1800（1/2（含）以上） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	644.03	644.03	
179	040501001386	管道结垢物清除（硬化砂、水泥等） DN1800~DN2200（1/2（含）以上）	1. 名称:管道固结物清除（硬化砂、水泥等）DN1800~DN2200（1/2（含）以上） 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风,有毒气体检测;②凿除固结物、清捞淤泥和杂物;③污泥、弃渣运至场内堆放地点,清理场地等	m	1	785.71	785.71	
180	040501001071	管道结垢物（硬化砂、水泥等）外运	1. 名称:管道固结物（硬化砂、水泥等）外运 2. 硬化砂、油脂、水泥等弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m ³	1	62.66	62.66	
		3.8管道油脂清除					1034.17	

181	040501001193	管道油脂清除 DN300（1/2 （含）以下）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	47.27	47.27	
182	040501001194	管道油脂清除 DN300（1/2 （不含）以上）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	70.13	70.13	
183	040501001195	管道油脂清除 DN600（1/2 （含）以下）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	66.38	66.38	
184	040501001196	管道油脂清除 DN600（1/2 （不含）以上）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	98.69	98.69	
185	040501001197	管道油脂清除 DN900（1/2 （含）以下）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	95.54	95.54	
186	040501001199	管道油脂清除 DN900（1/2 （不含）以上）	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容:①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测；②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点；③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距:服务单位自行考虑	m	1	136.95	136.95	

187	040501001200	管道油脂清除 DN1200 (1/2 (不含) 以下)	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 ; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点; ③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距: 服务单位自行考虑	m	1	200.75	200.75	
188	040501001198	管道油脂清除 DN1200 (1/2 (不含) 以上)	1. 名称:管道油脂清除 2. 工作内容: ①启闭井盖、强制通风、有毒气体检测 ; ②清洗井环井壁上的杂物垃圾、清除管内井内的油脂、人工配合清除垃圾、油脂并堆放在场内指定地点; ③清洗保养机具、清理现场 3. 油脂及垃圾运距: 服务单位自行考虑	m	1	318.46	318.46	
		3.9管壁清洗					37.69	
189	040501001387	管壁清洗 (管 径≤DN600)	1. 名称:管壁清洗 (管径≤ DN600) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	4.2	4.2	
190	040501001388	管壁清洗 (DN600<管径 ≤DN1000)	1. 名称:管壁清洗 (DN600<管径≤ DN1000) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	4.8	4.8	
191	040501001389	管壁清洗 (DN1000<管径 ≤DN1350)	1. 名称:管壁清洗 (DN1000<管径 ≤DN1350) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	5.44	5.44	
192	040501001390	管壁清洗 (DN1350<管径 ≤DN1600)	1. 名称:管壁清洗 (DN1350<管径 ≤DN1600) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	6.41	6.41	
193	040501001391	管壁清洗 (DN1600<管径 ≤DN2000)	1. 名称:管壁清洗 (DN1600<管径 ≤DN2000) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	8.02	8.02	
194	040501001392	管壁清洗 (DN2000<管径 ≤DN2200)	1. 名称:管壁清洗 (DN2000<管径 ≤DN2200) 2. 工作内容: 1. 自然通风、启闭井盖. 2. 冲洗井座、井壁、管壁上的污泥. 3. 清洗保养车辆机具	m	1	8.82	8.82	
		3.10井内、管 内树根清除					10157.67	
195	粤R3-2-1	井内树根清除	1. 名称:井内树根清除 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	座	1	491.25	491.25	

196	040501001393	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN300 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	1348.07	1348.07	
197	040501001394	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN400 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	1368.99	1368.99	
198	040501001395	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN500 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	1493.44	1493.44	
199	040501001396	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN600 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	1630.27	1630.27	
200	040501001397	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN700 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	1663.32	1663.32	
201	040501001398	管道内树根清除	1. 名称:管道内树根清除 DN $\geq$ 800 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 清洗井环、井壁上的杂物垃圾、树根切除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m	1	2162.33	2162.33	
		3. 11管内混凝土固结物清除					16019.13	
202	041001008005	管内混凝土固结物清除 <DN800mm	1. 名称:管内混凝土固结物清除 <DN800 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 材料破除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m ³	1	10917.11	10917.11	
203	041001008006	管内混凝土固结物清除 $\geq$ DN800mm	1. 名称:管内混凝土固结物清除 $\geq$ DN800mm 2. 工作内容: 1. 启闭井盖、强制通风、有毒气体检测. 2. 材料破除与清出井外、运至施工场内指定地点堆放.	m ³	1	5102.02	5102.02	
		四、潜水员及潜水班组					7308.61	
204	040501001060	潜水员	1. 名称:潜水员(1人)	工日	1	1461.74	1461.74	
205	040501001346	潜水班组	1. 名称:潜水班组 2. 潜水员两名、潜水配合工一名, 潜水项目负责人一名	台班	1	5846.87	5846.87	
		五、特种车台班					31793.95	

206	041106001001	抓斗车	1. 名称:抓斗车 2. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	4552.66	4552.66	
207	041106001002	高压冲洗车	1. 名称:高压冲洗车 2. 规格:罐体容积>6m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	3710.83	3710.83	
208	041106001003	高压冲洗车	1. 名称:高压冲洗车 2. 规格:罐体容积≤6m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	3286.47	3286.47	
209	041106001004	吸污车	1. 名称:吸污车 2. 规格:罐体容积>10m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	4607.68	4607.68	
210	041106001005	吸污车	1. 名称:吸污车 2. 规格:罐体容积≤10m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	3901.15	3901.15	
211	041106001006	冲吸一体车	1. 名称:冲吸一体车 2. 规格:罐体容积>10m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	5959.63	5959.63	
212	041106001007	冲吸一体车	1. 名称:冲吸一体车 2. 规格:罐体容积≤10m ³ 3. 台班费包括淤泥、弃渣清理运外、有毒气体检测、1名司机及不低于2名工人等费用, 不包括封堵、抽水费用	台班	1	4390.83	4390.83	
213	041106001130	高压冲洗车 (仅适用于单独井壁冲洗发生的费用)	1. 名称:高压冲洗车(仅适用于单独井壁冲洗发生的费用) 2. 规格: >5t 2. 水压要求:达到冲洗效果要求 3. 台班费包括开闭井盖、防坠网拆装, 配置1工人及1司机等费用。	台班	1	1384.7	1384.7	
		六、特殊情况下发生另外签证的工人工日					882.62	
214	040501001062	非有限空间作业人员(普通工人、值守人员等)	1. 名称:非有限空间作业人员(普通工人、值守人员等)1人	工日	1	351.05	351.05	
215	040501001063	有限空间作业人员	1. 名称:有限空间作业人员1人	工日	1	531.57	531.57	
		七、特殊情况下发生另外签证的设备台班					30775.66	
216	040501001153	叉式起重机(3t)	1. 名称:叉式起重机(含司机) 2. 起重质量:3(t)	台班	1	720.75	720.75	

217	040501001154	叉式起重机 (5t)	1. 名称:叉式起重机 (含司机) 2. 起重质量:5(t)	台班	1	722.82	722.82	
218	040501001155	叉式起重机 (6t)	1. 名称:叉式起重机 (含司机) 2. 起重质量:6(t)	台班	1	780.3	780.3	
219	040501001156	叉式起重机 (10t)	1. 名称:叉式起重机 (含司机) 2. 起重质量:10(t)	台班	1	1106.21	1106.21	
220	040501001157	履带式起重机 (5t)	1. 名称:履带式起重机 (含司机) 2. 起重质量:5(t)	台班	1	849.37	849.37	
221	040501001158	履带式起重机 (10t)	1. 名称:履带式起重机 (含司机) 2. 起重质量:10(t)	台班	1	1023.2	1023.2	
222	040501001159	履带式起重机 (15t)	1. 名称:履带式起重机 (含司机) 2. 起重质量:15(t)	台班	1	1198.01	1198.01	
223	040501001160	汽车式起重机 (8t)	1. 名称:汽车式起重机 (含司机) 2. 起重质量:8(t)	台班	1	1142.62	1142.62	
224	040501001161	汽车式起重机 (10t)	1. 名称:汽车式起重机 (含司机) 2. 起重质量:10(t)	台班	1	1247.16	1247.16	
225	040501001162	汽车式起重机 (12t)	1. 名称:汽车式起重机 (含司机) 2. 起重质量:12(t)	台班	1	1282.63	1282.63	
226	040501001163	履带式单斗液压挖掘机 (斗容量0.3m³)	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机 (含司机) 2. 斗容量:0.3 (m³)	台班	1	1028.55	1028.55	
227	040501001164	履带式单斗液压挖掘机 (斗容量0.6m³)	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机 (含司机) 2. 斗容量:0.6 (m³)	台班	1	1330.63	1330.63	
228	040501001165	履带式单斗液压挖掘机 (斗容量0.8m³)	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机 (含司机) 2. 斗容量:0.8 (m³)	台班	1	1691.82	1691.82	
229	040501001166	履带式单斗液压挖掘机 (斗容量1m³)	1. 名称:履带式单斗液压挖掘机 (含司机) 2. 斗容量:1 (m³)	台班	1	1844.07	1844.07	
230	041106001241	风动凿岩机	1. 名称:风动凿岩机 2. 规格型号:气腿式	台班	1	19.32	19.32	
231	041106001242	风动凿岩机	1. 名称:风动凿岩机 2. 规格型号:手持式	台班	1	16.22	16.22	
232	041106001243	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:5吨	台班	1	695.67	695.67	
233	041106001244	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:6吨	台班	1	723.36	723.36	
234	041106001245	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:8吨	台班	1	818.77	818.77	
235	041106001246	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:10吨	台班	1	889.97	889.97	
236	041106001247	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:12吨	台班	1	1092.06	1092.06	
237	041106001248	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:15吨	台班	1	1262.13	1262.13	
238	041106001249	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:18吨	台班	1	1317.52	1317.52	
239	041106001250	载货汽车	1. 名称:载货汽车 (含司机) 2. 规格型号:20吨	台班	1	1402.39	1402.39	
240	041106001251	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 规格型号:2吨	台班	1	37.19	37.19	

241	041106001252	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 规格型号:3吨	台班	1	40.18	40.18	
242	041106001253	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 规格型号:5吨	台班	1	49.07	49.07	
243	041106001254	电动葫芦	1. 名称:电动葫芦 2. 规格型号:10吨	台班	1	113.01	113.01	
244	041106001255	排水抢险车	1. 排水抢险车 (含司机)	台班	1	2430.66	2430.66	
245	041106001256	防撞车	1. 防撞一体车 2. 台班费包括防撞一体车辆 (含防撞包)、1名司机、安全警示灯等费用 3. 规格: 50K	台班	1	900	900	
246	041106001257	防撞车	1. 防撞一体车 2. 台班费包括防撞一体车辆 (含防撞包)、1名司机、安全警示灯等费用 3. 规格: 70K	台班	1	1200	1200	
247	041106001258	防撞车	1. 防撞一体车 2. 台班费包括防撞一体车辆 (含防撞包)、1名司机、安全警示灯等费用 3. 规格: 100K	台班	1	1800	1800	
		八、通沟余泥处置					589.72	
248	040501001151	通沟余泥处置	1. 名称:通沟余泥处置 2. 通沟污泥物理分筛 3. 分筛尾料处置 4. 提供分筛后的尾料处置渠道溯源证明, 包含不限于三联单、五联单	m ³	1	302.7	302.7	
249	040501001152	通沟余泥处置	1. 名称:通沟余泥处置 2. 通沟污泥物理分筛 3. 分筛尾料处置 4. 提供分筛后的尾料处置渠道溯源证明, 包含不限于三联单、五联单	t	1	282.9	282.9	
250	040501001227	通沟余泥运输 每增减1公里 (适用于发 包人指定 处置站投 运后)	1. 名称:通沟余泥运输每增减1公里 (适用于发 包人指定 处置站投 运后)	m ³	1	4.12	4.12	
		九、管道检测					247.03	
251	040501004006	CCTV检测	1. 名称:CCTV检测 2. 出具检测报告不带CMA章及提供视频	m	1	12.5	12.5	
252	040501004007	潜望镜检测	1. 名称:潜望镜检测 2. 出具检测报告不带CMA章及提供视频 3. 计算长度标准参照深圳市排水管网内窥检测定额 (试行), 深水务【2014】111号	m	1	8	8	
253	040501004008	CCTV检测	1. 名称:CCTV检测 2. 出具CMA章检测报告	m	1	23.27	23.27	
254	040501004009	潜望镜检测	1. 名称:潜望镜检测 2. 出具CMA章检测报告 3. 计算长度标准参照深圳市排水管网内窥检测定额 (试行), 深水务【2014】111号	m	1	16.35	16.35	
255	040501004010	声纳检测	1. 名称:声纳检测 2. 出具CMA章检测报告	m	1	42.24	42.24	
256	040501004011	有毒气体检测	1. 名称:有毒气体检测	次	1	144.67	144.67	

		十、钢筋混凝土井盖人工揭盖					41.74	
257	040501001067	钢筋混凝土井盖人工揭盖	1. 名称:钢筋混凝土盖板人工揭盖及恢复	座	1	41.74	41.74	
		十一、井下挡水围堰					10576.41	
258	010401012001	非潜水井下挡水围堰加高	1. 名称:非潜水井下挡水围堰加高 2. 工作内容:挡水围堰砌筑加高,启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、清理场地等	m3	1	6818.27	6818.27	
259	010401012002	非潜水井下挡水围堰拆除	1. 名称:非潜水井下挡水围堰拆除 2. 工作内容:挡水围堰拆除,启闭井盖、强制通风、有毒气体检测、清理场地、废渣外运等 3. 弃渣外运运距:服务单位综合考虑	m3	1	3758.14	3758.14	
		十二、按实际发生的安全措施项目					379.42	
260	040205012005	施工围栏	1. 类型:定型化刚性 防护栏杆 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	m	1	11.01	11.01	
261	040205012006	施工围栏	1. 类型:定型化刚性 防护栏杆 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	m	1	15.72	15.72	
262	040205004001	防撞隔离墩	1. 类型:防撞隔离墩 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	个	1	20.18	20.18	
263	040205004002	防撞隔离墩	1. 类型:防撞隔离墩 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	个	1	28.83	28.83	
264	040205004005	施工告知牌“前方施工 请绕道通行”	1. 类型:施工告知牌“前方施工 请绕道通行” 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	套	1	77.98	77.98	
265	040205004006	施工告知牌“前方施工 请绕道通行”	1. 类型:施工告知牌“前方施工 请绕道通行” 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	套	1	111.4	111.4	
266	040205004007	反光锥	1. 类型:反光锥 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	套	1	4.13	4.13	
267	040205004008	反光锥	1. 类型:反光锥 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	套	1	5.9	5.9	
268	040205004009	安全标志	1. 类型:安全标志 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	套	1	1.65	1.65	
269	040205004010	安全标志	1. 类型:安全标志 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	套	1	2.36	2.36	
270	040205004011	太阳能红蓝爆闪灯	1. 类型:太阳能红蓝爆闪灯 2. 使用周期:7天内 3. 周转材	套	1	41.28	41.28	
271	040205004012	太阳能红蓝爆闪灯	1. 类型:太阳能红蓝爆闪灯 2. 使用周期:7天外 3. 周转材	套	1	58.98	58.98	
		十三、防汛沙袋					59.12	

272	041103001001	防汛沙袋	1. 规格:40*40*50 2. 备注:已综合考虑材料运输、损耗、安拆等费用	个	1	16.21	16.21	
273	041103001002	防汛沙袋	1. 规格:30*30*80 2. 备注:已综合考虑材料运输、损耗、安拆等费用	个	1	14.59	14.59	
274	041103001003	防汛沙袋	1. 规格:25*25*70 2. 备注:已综合考虑材料运输、损耗、安拆等费用	个	1	8.87	8.87	
275	041103001004	防汛沙袋	1. 规格:40*40*60 2. 备注:已综合考虑材料运输、损耗、安拆等费用	个	1	19.45	19.45	
		十四、栽植花卉					97.73	
276	050102008009	栽植花卉	1. 名称:栽植花卉 2. 花卉种类:台湾草 3. 工作内容:包括:1.栽植花卉及清理泥土;2.泥土运输由服务单位综合考虑。	m2	1	20.69	20.69	
277	050102008010	栽植花卉	1. 名称:栽植花卉 2. 花卉种类:鸢尾菊 3. 株高或蓬径:H25-35cm, W15-25cm 4. 工作内容:包括:1.栽植花卉及清理泥土;2.泥土运输由服务单位综合考虑。	m2	1	24.89	24.89	
278	050102008011	栽植花卉	1. 名称:栽植花卉 2. 花卉种类:黄金叶 3. 株高或蓬径:H25-35cm, W15-25cm 4. 工作内容:包括:1.栽植花卉及清理泥土;2.泥土运输由服务单位综合考虑。	m2	1	24.89	24.89	
279	050102008012	栽植花卉	1. 名称:栽植花卉 2. 花卉种类:花叶假连翘 3. 株高或蓬径:H25-35cm, W15-25cm 4. 工作内容:包括:1.栽植花卉及清理泥土;2.泥土运输由服务单位综合考虑。	m2	1	27.26	27.26	
		十五、其他					521.3	
280	040602001012	格栅安装	1. 井内格栅安装 2. 材质:不锈钢 3. 规格:60cm*60cm 40cm*40cm 格栅竖杆间隔4-5cm 4. 含有限空间作业人员作业费	套	1	317.86	317.86	
281	040602001013	格栅拆除	1. 井内格栅拆除 2. 含有限空间作业人员作业费	套	1	110.87	110.87	
282	040205004016	钢板铺设	1. 类型:钢板铺设 2. 工作内容:搬运、吊装、铺设 3. 规格:尺寸3m*1.5m*15mm 4. 租赁周期:1天	块/天	1	75.36	75.36	
283	040204001003	冲洗路面	1. 名称:冲洗路面 2. 工作内容:装水、冲水、擦扫路面、垃圾归堆、场地清理。	m2	1	2.09	2.09	
284	031004014003	挂钩安装	1. 名称:挂钩安装 2. 工作内容:①启闭井盖,强制通风;②发电机8-12mm钻孔;③安装膨胀挂钩,清理场地等	个	1	13.1	13.1	

285	050101007003	清除地被植物	1. 名称:清除杂草, 清理场地等	m2	1	2. 02	2. 02	
		措施项目						
合 计							366837. 1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

