

造价汇总表

合同名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-C标段第三方监测

序号	项目名称	不含税造价	税金	含税造价	备注
1	珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程-C标段第三方监测	1,215,293.24	72,917.59	1,288,210.83	
合计		1,215,293.24	72,917.59	1,288,210.83	

备注： 本项目税金按增值税税率6%计取。

第三方监测工程量清单计价表

合同名称：珠三角水资源配置工程东莞配套芦花坑水厂一期配水管线工程 -C标段第三方监测

序号	检测项目	项目特征	单位	工程量	不含税单价	不含税合价	备注
	一、监测项目材料及制作安装费					235,905.69	
1.1	基坑围护墙顶水平位移		点	113.00	235.85	26,651.05	粤建检协【2015】8号表3.1.3①
1.2	基坑围护墙顶沉降		点	113.00	235.85	26,651.05	粤建检协【2015】8号表3.1.1①
1.3	深层水平位移	暂定10米/孔	孔	43.00	1698.11	73,018.73	粤建检协【2015】8号表3.1.5①
1.4	地下水位	暂定10米/孔	孔	43.00	1698.11	73,018.73	粤建检协【2015】8号表3.1.10①
1.5	支撑内力		点	27.00	358.49	9,679.23	粤建检协【2015】8号表3.1.6①
1.6	周边地表、建筑物、管线沉降		点	98.00	235.85	23,113.30	粤建检协【2015】8号表3.1.1①
1.7	裂缝监测		点	6.00	235.85	1,415.10	粤建检协【2015】8号表3.1.11①
1.8	基准点、控制点		点	10.00	235.85	2,358.50	粤建检协【2015】8号表3.1.1①
	二、现场监测费					979,387.55	
2.1	基坑围护墙顶水平位移	(简单、单向) 二等	点·次	2260.00	85.17	192,484.20	粤建检协【2015】8号表3.1.3④ (简单、单向) 二等 含22%技术费
2.2	基坑围护墙顶沉降	(简单) 二等单测	点·次	2260.00	57.55	130,063.00	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ (简单) 二等单测 含22%技术费
2.3	深层水平位移		点·次	645.00	566.04	365,095.80	粤建检协【2015】8号表3.1.5③
2.4	地下水位		点·次	645.00	188.68	121,698.60	粤建检协【2015】8号表3.1.10③
2.5	支撑内力		点·次	405.00	133.51	54,071.55	粤建检协【2015】8号表3.1.6④ 含22%技术费
2.6	周边地表、建筑物、管线沉降	(简单) 二等单测	点·次	1960.00	57.55	112,798.00	粤建检协【2015】8号表3.1.1③ (简单) 二等单测 含22%技术费
2.7	裂缝监测		点·次	120.00	26.47	3,176.40	粤建检协【2015】8号表3.1.11② 含22%技术费
汇总						1,215,293.24	