

附件8：

东莞市碧水信息科技有限公司

表务类小型项目劳务分包清单价目表

东莞市碧水信息科技有限公司

2025年5月

序

为了加强东莞市碧水信息科技有限公司内部表务类小型项目造价管理工作，有效统一计价规则，提高表务类小型项目劳务分包结算效率。现结合我司实施的表务类小型项目经验、广东省市政综合定额（2018）等相关资料，编制了《东莞市碧水信息科技有限公司表务类小型项目劳务分包清单价目表》。

本价目表的适用范围：（一）仅适用于东莞市碧水信息科技有限公司（含下属企业）委托劳务分包单位实施的表务类小型项目；（二）方案综合考虑了新装、复装、增容、减容、更换、迁移等各种业务类型，但不适用水表到期批量更换的情况，如有理解争议，以委托方解析为准；（三）仅适用于管道安装总长度在 30 米（含）以内的项目；（四）不适用表径为DN150及以上的表务类小型项目；（五）不适用于分水器上加装水表的项目。

对于本清单价目表未涵盖的情况，参照本清单价目表中类似项目的单价或按东莞市碧水信息科技有限公司修订后的单价执行。

东莞市碧水信息科技有限公司可根据业务实际情况、业务发展需要或总包结算方式如有调整的，有权对本价目表中综合单价进行补充或修订。

编制说明

一、不含税综合单价为不含税全费用综合单价，包含完成该项工作所需的的劳务、材料（采购人提供材料除外）、总包供应材料领取、水电、机械、燃油、损耗、质检（自检）、劳务管理、用工实名管理、二次搬运、安全防护、文明施工、绿色施工、夜间施工、雨季施工、雨污水排放、交通疏解、临时设施维护及拆除、临边洞口交叉高处作业防护、已完工程及设备保护费、完工后场地清理、保险、利润、人员设备进退场等全部费用，以及明示或隐含的所有责任、义务和一般风险。按规定应缴的增值税按实际发生另外计算，其他未列工作内容视作附属工作已包含在单价中，不另计价。

二、增值税税率按实际发票开具的为准。

三、总包供应材料包括业主单位和总包单位供应的材料，总包供应材料范围主要为水表、管道、阀门、井盖，具体以委托方委托要求为准，由劳务分包单位自行到甲方指定地点领取，总包供应材料搬运费、总包供应材料保管费等相关费用已考虑在综合单价内。

四、对于表径为DN15～DN25的项目，在主管道为公称直径DN80（或外径为dn90）范围内进行新旧管接驳的已在综合单价中综合考虑，超出上述范围的方可单独计价；对于表径为DN40～DN50的项目，在主管道为公称直径DN150（或外径为

dn160) 范围内进行新旧管接驳的已在综合单价中综合考虑，超出上述范围的方可单独计价；对于表径为DN80~DN100的项目，在主管道为公称直径DN300范围内进行新旧管接驳的已在综合单价中综合考虑，超出上述范围的方可单独计价。

五、除约定情况外，对于独立的单个表务小型项目，施工条件、环境等因素可能存在偏差较大的情况，本价目表是基于平均水平考虑的，结算时不再调整。

六、如对编制说明有理解争议的，以委托方解析为准。

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
1	5米内表务类项目 (DN15~DN25)	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	810.00
2	5米内表务类项目 (DN15~DN25)	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	910.00
3	5米内表务类项目 (DN15~DN25)	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	745.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
4	5米内表务类项目 (DN15 ~ DN25)	1. 型号、规格: DN15 ~ DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	820.00
5	5米内表务类项目 (DN15 ~ DN25)	1. 型号、规格: DN15 ~ DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	785.00
6	5米内表务类项目 (DN15 ~ DN25)	1. 型号、规格: DN15 ~ DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	860.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
7	5米内表务类项目 (DN15~DN25)	1. 型号、规格: DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	770.00
8	5米内表务类项目 (DN15~DN25)	1. 型号、规格: DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	870.00
9	5米内表务类项目 (DN15~DN25)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1220.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
10	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1320.00
11	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1155.00
12	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1230.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
13	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1195.00
14	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1270.00
15	5米内表务类项目（DN15~DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15~DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1180.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
16	5米内表务类项目（DN15～DN25）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN15～DN25 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN25内、1个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1280.00
17	5米外每增加1米（DN15～DN25）	1. 管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：无 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	37.00
18	5米外每增加1米（DN15～DN25）	1. 管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：无 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	57.00
19	5米外每增加1米（DN15～DN25）	1. 管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：管道 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	32.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
20	5米外每增加1米 (DN15~DN25)	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	44.00
21	5米外每增加1米 (DN15~DN25)【涉及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	118.00
22	5米外每增加1米 (DN15~DN25)【涉及路面】	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	138.00
23	5米外每增加1米 (DN15~DN25)【涉及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	113.00
24	5米外每增加1米 (DN15~DN25)【涉及路面】	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	125.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
25	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1450.00
26	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1740.00
27	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、3个阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	950.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
28	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、3个阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1130.00
29	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门2个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1200.00
30	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门2个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1380.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
31	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1080.00
32	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1260.00
33	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1350.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
34	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1530.00
35	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、3个阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1050.00
36	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、3个阀门 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1340.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
37	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门2个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1300.00
38	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门2个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1590.00
39	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1180.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
40	5米内表务类项目 (DN40~DN50)	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1470.00
41	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2100.00
42	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表 9. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2390.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
43	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1600.00
44	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1780.00
45	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1850.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
46	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门2个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2030.00
47	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1730.00
48	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1910.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
49	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2000.00
50	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2180.00
51	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1700.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
52	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1990.00
53	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1950.00
54	5米内表务类项目（DN40~DN50）【涉及路面】	1. 型号、规格：DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2240.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
55	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉 及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1830.00
56	5米内表务类项目 (DN40~DN50)【涉 及路面】	1. 型号、规格: DN40~DN50 2. 阀门型号、规格、数量: 综合考虑、DN50内、3个 3. 管道型号、规格、数量: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 7. 阀门井砌筑: 未考虑 8. 总包供应材料(含甲供): 水表、部分阀门 9. 阀门供应: 乙供阀门1个 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2120.00
57	5米外每增加1米 (DN40~DN50)	1. 管道型号、规格: 除不锈钢管外, 已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 5. 总包供应材料(含甲供): 无 6. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	80.00
58	5米外每增加1米 (DN40~DN50)	1. 管道型号、规格: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置: 未综合考虑 5. 总包供应材料(含甲供): 无 6. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	130.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
59	5米外每增加1米 (DN40~DN50)	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	60.00
60	5米外每增加1米 (DN40~DN50)	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	80.00
61	5米外每增加1米 (DN40~DN50)【涉 及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	220.00
62	5米外每增加1米 (DN40~DN50)【涉 及路面】	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	270.00
63	5米外每增加1米 (DN40~DN50)【涉 及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	200.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
64	5米外每增加1米 (DN40~DN50)【涉及路面】	1. 管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：管道 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	220.00
65	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4580.00
66	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	5200.00
67	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1580.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
68	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1980.00
69	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3380.00
70	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3780.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
71	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2480.00
72	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2880.00
73	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4330.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
74	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4730.00
75	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	1830.00
76	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2450.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
77	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3630.00
78	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4250.00
79	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	2730.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
80	5米内表务类项目 (DN80~DN100)	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3350.00
81	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	6500.00
82	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	7120.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
83	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3500.00
84	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3900.00
85	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	5300.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
86	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	5700.00
87	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4400.00
88	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
89	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	6250.00
90	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、管道 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	6650.00
91	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	3750.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
92	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、3个阀门 9. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4370.00
93	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	5550.00
94	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门2个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	6170.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
95	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	4650.00
96	5米内表务类项目 (DN80~DN100)【涉及路面】	1. 型号、规格：甲供水表、DN80~DN100 2. 阀门型号、规格、数量：综合考虑、DN100内、3个 3. 管道型号、规格、数量：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格、总长度5米内 4. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 5. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 6. 路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 7. 阀门井砌筑：未考虑 8. 总包供应材料（含甲供）：水表、部分阀门 9. 阀门供应：乙供阀门1个 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	组	5270.00
97	5米外每增加1米 (DN80~DN100)	1. 管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：无 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	295.00
98	5米外每增加1米 (DN80~DN100)	1. 管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2. 其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3. 土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4. 路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5. 总包供应材料（含甲供）：无 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	375.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
99	5米外每增加1米 (DN80~DN100)	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	240.00
100	5米外每增加1米 (DN80~DN100)	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：未综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	270.00
101	5米外每增加1米 (DN80~DN100)【涉及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	490.00
102	5米外每增加1米 (DN80~DN100)【涉及路面】	1.管道型号、规格：不锈钢管，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：无 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	570.00
103	5米外每增加1米 (DN80~DN100)【涉及路面】	1.管道型号、规格：除不锈钢管外，已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量：综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置：综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置：综合考虑 5.总包供应材料（含甲供）：管道 6.其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	435.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价(元)
104	5米外每增加1米 (DN80~DN100)【涉及路面】	1.管道型号、规格: 不锈钢管, 已综合考虑管道型号及规格 2.其他管件名称、规格、数量: 综合考虑 3.土方开挖、回填、弃置: 综合考虑 4.路面开挖、修复、余方弃置: 综合考虑 5.总包供应材料(含甲供): 管道 6.其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	米	465.00
105	表务类项目 (DN150~DN200)	1.根据现场签证工程量, 按实结算	组	
106	综合范围外-新旧管 接驳	1.表径: DN15~DN25 2.接驳主管管径: 公称直径DN200(或外径为dn225)以内 3.适用范围: 主管管径为公称直径DN80(或外径为dn90)已在表务安装费用中综合考虑, 超出该范围的方可单独计费 4.甲供主材: 无	处	300.00
107	综合范围外-新旧管 接驳	1.表径: DN15~DN25 2.接驳主管管径: 公称直径DN200(或外径为dn225)以内 3.适用范围: 主管管径为公称直径DN80(或外径为dn90)已在表务安装费用中综合考虑, 超出该范围的方可单独计费 4.甲供主材: 开口管件(马鞍卡、连接器、抢修器等)	处	150.00
108	综合范围外-新旧管 接驳	1.表径: DN40~DN50 2.接驳主管管径: 公称直径DN300以内 3.适用范围: 主管管径为公称直径DN150(或外径为dn160)已在表务安装费用中综合考虑, 超出该范围的方可单独计费 4.甲供主材: 无	处	450.00
109	综合范围外-新旧管 接驳	1.表径: DN40~DN50 2.接驳主管管径: 公称直径DN300以内 3.适用范围: 主管管径为公称直径DN150(或外径为dn160)已在表务安装费用中综合考虑, 超出该范围的方可单独计费 4.甲供主材: 开口管件(马鞍卡、连接器、抢修器等)	处	200.00
110	综合范围外-新旧管 接驳	1.表径: DN40~DN50 2.接驳主管管径: 公称直径DN400以内 3.适用范围: 主管管径为公称直径DN150(或外径为dn160)已在表务安装费用中综合考虑, 超出该范围的方可单独计费 4.甲供主材: 无	处	600.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
111	综合范围外-新旧管接驳	1. 表径：DN40～DN50 2. 接驳主管管径：公称直径DN400以内 3. 适用范围：主管管径为公称直径DN150（或外径为dn160）已在表务安装费用中综合考虑，超出该范围的方可单独计费 4. 甲供主材：开口管件（马鞍卡、连接器、抢修器等）	处	350.00
112	综合范围外-新旧管接驳	1. 表径：DN80～DN100 2. 接驳主管管径：公称直径DN400以内 3. 适用范围：主管管径为公称直径DN300已在表务安装费用中综合考虑，超出该范围的方可单独计费 4. 甲供主材：无	处	1200.00
113	综合范围外-新旧管接驳	1. 表径：DN80～DN100 2. 接驳主管管径：公称直径DN400以内 3. 适用范围：主管管径为公称直径DN300已在表务安装费用中综合考虑，超出该范围的方可单独计费 4. 甲供主材：开口管件（马鞍卡、连接器、抢修器等）	处	350.00
114	综合范围外-新旧管接驳	1. 表径：DN80～DN100 2. 接驳主管管径：公称直径DN600以内 3. 适用范围：主管管径为公称直径DN300已在表务安装费用中综合考虑，超出该范围的方可单独计费 4. 甲供主材：无	处	2000.00
115	综合范围外-新旧管接驳	1. 表径：DN80～DN100 2. 接驳主管管径：公称直径DN600以内 3. 适用范围：主管管径为公称直径DN300已在表务安装费用中综合考虑，超出该范围的方可单独计费 4. 甲供主材：开口管件（马鞍卡、连接器、抢修器等）	处	500.00
116	阀门井DN50内	1. 垫层、基础材质及厚度：C20混凝土底板 150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求：内外壁勾缝抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比：M10 5. 混凝土强度等级：C20 6. 井盖、井圈材质及规格：按井盖支座周围浇筑C20混凝土井圈，宽度为150mm考虑；球墨铸铁方形井盖400*400 7. 踏步材质、规格：塑钢 8. 具体详见《DN50阀门方井安装图集（正式）》 9. 总包供应材料（含甲供）：无 10. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
117	阀门井DN50内	1. 垫层、基础材质及厚度: C20混凝土底板 150mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内外壁勾缝抹灰 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C20 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C20混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; 球墨铸铁方形井盖400*400 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见《DN50阀门方井安装图集(正式)》 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	600.00
118	阀门井DN50内	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C20混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-334 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	1700.00
119	阀门井DN50内	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C20混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-334 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	1200.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
120	阀门井DN65-DN80	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2000.00
121	阀门井DN65-DN80	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	1500.00
122	阀门井DN100	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2100.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
123	阀门井DN100	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	1600.00
124	阀门井DN150	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2300.00
125	阀门井DN150	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	1800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
126	阀门井DN200	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2600.00
127	阀门井DN200	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2100.00
128	阀门井DN250	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
129	阀门井DN250	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2300.00
130	阀门井DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	3200.00
131	阀门井DN300	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2700.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
132	阀门井DN400	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 无 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	4100.00
133	阀门井DN400	1. 垫层、基础材质及厚度: 卵石垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 井盖、井圈材质及规格: 按井盖支座周围浇筑C25混凝土井圈, 宽度为150mm考虑; D700球墨铸铁圆井盖 7. 踏步材质、规格: 塑钢 8. 具体详见图集17ZS02-335 9. 总包供应材料(含甲供): 井盖 10. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	3600.00
134	排气阀井(管径DN100-DN200)	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 盖板材质、规格: 钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格: D700球墨铸铁圆井盖 8. 踏步材质、规格: 塑钢 9. 具体详见图集07MS101-2-52 10. 总包供应材料(含甲供): 无 11. 其他: 除总包供应材料(含甲供)费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	3000.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
135	排气阀井（管径DN100-DN200）	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 盖板材质、规格: 钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格: D700球墨铸铁圆井盖 8. 踏步材质、规格: 塑钢 9. 具体详见图集07MS101-2-52 10. 总包供应材料（含甲供）: 井盖 11. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2500.00
136	排气阀井（管径DN250-DN400）	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 盖板材质、规格: 钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格: D700球墨铸铁圆井盖 8. 踏步材质、规格: 塑钢 9. 具体详见图集07MS101-2-52 10. 总包供应材料（含甲供）: 无 11. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	3300.00
137	排气阀井（管径DN250-DN400）	1. 垫层、基础材质及厚度: 砼垫层 100mm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级: 标准砖240*115*53 3. 勾缝、抹面要求: 内壁勾缝 4. 砂浆强度等级、配合比: M10 5. 混凝土强度等级: C25 6. 盖板材质、规格: 钢筋砼 7. 井盖、井圈材质及规格: D700球墨铸铁圆井盖 8. 踏步材质、规格: 塑钢 9. 具体详见图集07MS101-2-52 10. 总包供应材料（含甲供）: 井盖 11. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	座	2800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
138	阀门DN15～DN25	1. 材质及规格：阀门DN15～DN25 2. 连接形式：综合考虑 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	25.00
139	阀门DN40～DN50	1. 材质及规格：DN40～DN50 2. 连接形式：综合考虑 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	40.00
140	阀门DN80～DN100	1. 材质及规格：DN80～DN100 2. 连接形式：综合考虑 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	200.00
141	阀门DN150	1. 材质及规格：DN150 2. 连接形式：法兰连接 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	300.00
142	阀门DN200	1. 材质及规格：DN200 2. 连接形式：法兰连接 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	550.00
143	阀门DN250	1. 材质及规格：DN250 2. 连接形式：法兰连接 3. 配件：综合考虑 4. 其它：含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）：阀门 6. 其他：除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	800.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
144	阀门DN300	1. 材质及规格: DN300 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 阀门 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1000.00
145	阀门DN400	1. 材质及规格: DN400 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 阀门 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1600.00
146	闸阀DN15 ~ DN25	1. 材质及规格: 丝扣闸阀DN15 ~ DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	45.00
147	闸阀DN40 ~ DN50	1. 材质及规格: 丝扣闸阀DN40 ~ DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	140.00
148	闸阀DN80 ~ DN100	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN80 ~ DN100 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1100.00
149	闸阀DN150	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1600.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
150	闸阀DN200	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	2200.00
151	闸阀DN250	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN250 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	3800.00
152	闸阀DN300	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN300 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	5200.00
153	闸阀DN400	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN400 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	10400.00
154	蝶阀DN100	1. 材质及规格: 蝶阀DN100 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1200.00
155	蝶阀DN150	1. 材质及规格: 蝶阀DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1700.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
156	蝶阀DN200	1. 材质及规格: 蝶阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	2800.00
157	蝶阀DN250	1. 材质及规格: 蝶阀DN250 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	3300.00
158	蝶阀DN300	1. 材质及规格: 蝶阀DN300 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	4800.00
159	蝶阀DN400	1. 材质及规格: 蝶阀DN400 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	9400.00
160	止回阀DN15 ~ DN25	1. 材质及规格: 丝扣止回阀DN15 ~ DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	65.00
161	止回阀DN40 ~ DN50	1. 材质及规格: 丝扣止回阀DN40 ~ DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	190.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
162	止回阀DN80~DN100	1. 材质及规格: 止回阀DN80~DN100 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1000.00
163	止回阀DN150	1. 材质及规格: 止回阀DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1300.00
164	止回阀DN200	1. 材质及规格: 止回阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	4000.00
165	止回阀DN250	1. 材质及规格: 止回阀DN250 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	4800.00
166	止回阀DN300	1. 材质及规格: 止回阀DN300 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	5800.00
167	止回阀DN400	1. 材质及规格: 止回阀DN400 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	9600.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
168	球阀DN15～DN25	1. 材质及规格: DN15～DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	45.00
169	球阀DN40～DN50	1. 材质及规格: DN40～DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	140.00
170	加密闸阀DN15～DN25	1. 材质及规格: 丝扣闸阀DN15～DN25 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	50.00
171	加密闸阀DN40～DN50	1. 材质及规格: 丝扣闸阀DN40～DN50 2. 连接形式: 螺纹连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	150.00
172	加密闸阀DN80～DN100	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN80～DN100 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1100.00
173	加密闸阀DN150	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN150 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外, 已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	1600.00

清单综合单价表

序号	项目名称	项目特征	计量单位	税前综合单价（元）
174	加密闸阀DN200	1. 材质及规格: 法兰闸阀DN200 2. 连接形式: 法兰连接 3. 配件: 综合考虑 4. 其它: 含阀门及配件的安装 5. 总包供应材料（含甲供）: 无 6. 其他: 除总包供应材料（含甲供）费用、已列明未考虑的费用外，已综合考虑完成该清单项所需的所有费用	个	2200.00