

东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

标准（定额）工期文件

赶工措施费（小写）： 0 元

赶工措施费（大写）： 零 元

额外增加的赶工措施费（小写）： 0.00 元

额外增加的赶工措施费（大写）： 零 元

招 标 人：



（单位盖章）

造价咨询人：



（单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

编 制



（造价工程师签字专用章）

复 核



（造价工程师签字专用章）

有效期至：2026年06月15日

编制时间：2025 年 6 月 09 日

复核时间：2025 年 6 月 09 日

工期相关参数汇总

工程名称: 东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

第 1 页共 2 页

序号	参数名称		单位	数量
1	合同工期 (A)		天	/
2	标准 (定额) 工期 (B)		天	400
3	工期压缩率 $\mu = ([1 - A/B] \times 100)$		%	/
4	赶工措施费 计算基数	☒ 人工费+机具费 ☐ 人工费	元	0
5	赶工措施费总金额		元	0
	其中, μ	$\leq 20\%$ 赶工措施费金额	元	0
		$> 20\%$ 额外增加的赶工措施费用金额	元	0

注: 1、“赶工措施费计算基数”在相应的方框内打√;

2、总承包工程赶工措施费计算基数为各专业工程(如: 土建+水电安装)分部分项工程费之和。

编制说明

工程名称：东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

第 2 页共 2 页

一、编制依据

1、根据安徽省城建设计研究总院股份有限公司于 2025 年 03 月设计的东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工图进行编制。

2、执行2022年《广东省建设工程施工标准工期定额》。

二、本标准（定额）工期包括的内容

1、本工期包括东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工的标准工期。

标准（定额）工期计算表

项目名称:东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工

单项工程编号	单项工程名称	标准（定额）工期（天）			备注 (调整系数)
		特征描述	定额编号	工期	
	东莞市松山湖北部污水处理厂调蓄池及配套工程施工				
T1	调蓄池	日处理污水量1万m3	C4-6	341	
T2	基坑支护	基坑周长: 92.2m; 基坑深度: 13.55m	B2-900	102	0.3
T3	顶管工作井	管径: 7*4m; 井深: 8.27m	C3-93	68	0.2
T4	竣工验收			14	
总工期 T(天)	标准(定额)工期计算式:	总工期: $(T1+T2*0.3+T3*0.2+T4)=(341+102*0.3+68*0.2+14)=(341+31+14+14)=400$ 天			