

监测费用汇总

工程名称： 东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程第三方监测

序号	检测内容	不含税金额（元）	税金（元）	含税金额（元）
一	第三方监测	2,062,616.27	123,756.98	2,186,373.25

备注：增值税税率按6%。

监测工程量清单计价表

工程名称： 东莞市滨海湾海岛水质净化厂工程第三方监测

序号	项目名称	计量单位	数量	次数	不含税综合单价 (元)	不含税合价 (元)	收费标准	说明
一	点位埋设费用							
1.1	水平位移工作基点埋设	点	4	/	3301.89	13207.56	粤建检协[2015]8 号 3.1.3.2	结合现场实际，布设4个基准点（水平 竖向共用）
1.2	支护桩顶（坡顶）竖向及水平位移观测点埋设	点	29	/	235.85	6839.65	粤建检协[2015]8 号 3.1.3.1	
1.3	地表竖向位移点埋设	点	46	/	235.85	10849.10	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.1	
1.4	地下水位管埋设	m	152	/	169.81	25811.12	粤建检协[2015]8 号 3.1.10.1	
1.5	地下水位管埋设	孔	11	/	396.23	4358.53	粤建检协[2015]8 号 3.1.10.2	消孔费420元/个
1.6	深层水平位移测斜管埋设长度 (土体)	m	44	/	169.81	7471.64	粤建检协[2015]8 号 3.1.5.1	
1.7	深层水平位移测斜管埋设长度 (桩内)	m	220	/	358.49	78867.80	粤建检协[2015]8 号 3.1.5.2	
1.8	周边建筑及周边位移埋设	点	6	/	235.85	1415.10	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.1	
1.9	支撑轴力埋设	点	4	/	735.85	2943.40	粤建检协[2015]8 号 3.1.6.1/ 3.1.6.2	
2.0	立柱竖向位移埋设	点	3	/	235.85	707.55	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.2	
二	监测费用							
2.1	水平位移基准点	点·次	16	/	85.17	1362.72	粤建检协[2015]8 号 3.1.3.5	（简单、二等单测）含22%技术费
2.2	竖向位移基准点	km	2	/	1399.55	2799.10	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.4	（简单、二等单测）含22%技术费
2.3	支护桩顶（坡顶）水平位移监测	点·次	3100	/	85.17	264027.00	粤建检协[2015]8 号 3.1.3.4	（简单、单测、二等）监测周期暂按7 个月计算 含22%技术费
2.4	支护桩顶（坡顶）竖向监测	点·次	3100	/	57.55	178405.00	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.3	（简单、单测、二等）监测周期暂按7 个月计算 含22%技术费
2.5	地表竖向位移监测	点·次	4812	/	57.55	276930.60	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.3	（简单、单测、二等）监测周期暂按7 个月计算 含22%技术费
2.6	地下水位监测	点·次	1225	/	188.68	231133.00	粤建检协[2015]8 号 3.1.10.3	
2.7	深层水平位移监测	点·次	1465	/	566.04	829248.60	粤建检协[2015]8 号 3.1.5.3	（简单、二等单测）差异沉降法
2.8	周边建筑及周边位移监测	点·次	720	/	57.55	41436.00	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.3	（简单、二等单测）差异沉降法 含 22%技术费
2.9	支撑轴力监测	点·次	480	/	133.51	64084.80	粤建检协[2015]8 号 3.1.6.4	含22%技术费
3.0	立柱竖向位移监测	点·次	360	/	57.55	20718.00	粤建检协[2015]8 号 3.1.1.3	含22%技术费
三	合计					2,062,616.27		